

FALCONBRIDGE



P R O J E T R A G L A N

**Intervention archéologique  
dans le corridor routier  
Baie Déception – Katinniq en juin 1995**



Tente SP.2 dans laquelle furent découverts des objets lithiques, site 10B, Baie Déception (#RAG.628)

**ROCHE**

3075, chemin des Quatre-Bourgeois  
Sainte-Foy (Québec)  
G1W 4Y4

Novembre 1995

## ÉQUIPE DE TRAVAIL

---

### **Travaux de terrain, analyse des données et rédaction**

Yves Labrèche, archéologue, M. Sc.

### **Avec la collaboration de :**

Robert Comtois, anthropologue, M. A.

Sammy Gordon, assistant

Peter Ikey, assistant

Pitseolak Koperqualuk, assistant

Isaacie Padlayat, informateur et assistant

Yves Racine, infographiste


André Vachon, biologiste, M. Sc.

### **Cartes et figures**


Robert Andersen, infographiste

### **Traitement de texte**

Colette Tremblay



Yves Labrèche, archéologue, M. Sc.



Serge Tourangeau, biologiste, M. Sc.

Chargé de projet

## TABLE DES MATIÈRES

ÉQUIPE DE TRAVAIL.....	I
LISTE DES TABLEAUX.....	V
LISTE DES FIGURES.....	VI
LISTE DES PHOTOGRAPHIES.....	VII
LISTE DES CARTES.....	IX
RÉSUMÉ.....	1
1.0 INTRODUCTION.....	3
2.0 CONTEXTE, APPROCHE ET DÉROULEMENT.....	5
2.1 inventaire et fouille à Baie Déception (carte 2).....	5
2.2 inspection de la section nord du tronçon Purtunig-Katinniq (cartes 3).....	9
2.3 identification et conservation des spécimens et documents.....	23
3.0 RÉSULTATS.....	25
3.1 Caractérisation des sites archéologiques de Baie Déception.....	25
3.1.1 Environnement, structures et spécimens récoltés.....	27
3.1.2 Fonction, identité culturelle et chronologie.....	49
3.2 Le potentiel du tronçon Purtunig-Katinniq.....	56
4.0 SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS.....	57
4.1 Valeur, importance relative des sites et des secteurs.....	57
4.2 Les impacts.....	57

4.3	Mesures d'atténuation et recommandations.....	58
4.3.1	Les quatre sites de l'intervention de 1995.....	58
4.3.2	Les autres sites du secteur de Baie Déception.....	60
4.3.3	Les ressources archéologiques dans les autres secteurs.....	61
5.0	CONCLUSION.....	63
6.0	BIBLIOGRAPHIE.....	65

#### ANNEXES

Annexe 1	Fiches d'inventaire des sites
Annexe 2	Fiches d'inventaire des structures
Annexe 3	Catalogue des spécimens archéologiques
Annexe 4	Catalogue des photographies
Annexe 5	Liste des personnes contactées, consultées ou rencontrées dans le cadre de la recherche
Annexe 6	Recommandations préliminaires effectuées en juillet 1995

## LISTE DES TABLEAUX

---

Tableau 1	Efforts consacrés à chacun des sites et des secteurs en rapport avec l'importance des vestiges et des superficies à couvrir .....	7
Tableau 2	Inventaire des structures en 1995.....	8
Tableau 3	Localisation des sites archéologiques.....	25
Tableau 4	Distribution des espèces animales par site selon quatre sources .....	31
Tableau 5	Distribution des structures selon le type et par site .....	39
Tableau 6	Distribution des vestiges lithiques et osseux selon le type et par site .....	45
Tableau 7	Interprétation : âge, identité culturelle, utilisation et fonction des sites.....	55
Tableau 8	Identification des sites à risque et mesures d'atténuation.....	59

## LISTE DES FIGURES

---

Figure 1	Schémas de répartition des sondages, site 7.....	10
Figure 2	Schémas de répartition des sondages, sites 10 et 14.....	11
Figure 3	Aire fouillée et zone protégée, site 22.....	15
Figure 4	Plan de la tente SP.2, site 22.....	16
Figure 5	Plan de la cache SS.4, site 22.....	17
Figure 6	Délimitation des sites 7 et 14 par rapport à la route existante .....	26
Figure 7	Coupes stratigraphiques, site 7 (KaFh-5).....	28
Figure 8	Coupe stratigraphique, site 14 (KaFh-10).....	29
Figure 9	Coupes stratigraphiques, site 10 (KaFi-1), groupe B.....	29
Figure 10	Plan de répartition des structures, site 7 (KaFh-5), groupes A et B .....	40
Figure 11	Plan de répartition des structures, site 7 (KaFh-5), groupe C.....	41
Figure 12	Plan de répartition des structures, site 14 (KaFh-10).....	42
Figure 13	Plan de répartition des structures, site 10 (KaFi-1), groupe A.....	43
Figure 14	Plan de répartition des structures, site 10 (KaFi-1), groupe B.....	44

## LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 1	Structures balisées : la tente SP.1 incorporant, dans sa partie arrière, la sépulture SS.1, site 7C, plage du Bombardier, Baie Déception (#RAG.763)* ..... 13
Photo 2	Fouille de la cache SS.4 au site 22, exutoire du lac Duquet, Baie Déception (# RAG. 771)..... 13
Photo 3	Vue d'ensemble au kilomètre 78,9 où se trouvaient les arpenteurs vers 16 heures lors de l'inspection de la partie nord du tronçon Purtuniq-Katinniq (# RAG.775)..... 21
Photo 4	Isaacie Padlayat dans la tente SP.5 et Sammy Gordon appuyé sur la cache SS.9 qui se trouve incorporée dans la partie arrière de la tente, site 14, Baie Déception (#RAG.690) ..... 21
Photo 5	Structure SS.13, en bordure d'une congère résiduelle, le 21 juin, site 14, Baie Déception (#RAG. 697)..... 33
Photo 6	Tente SP.1, site 14, Baie Déception..... 33
Photo 7	Sépulture SS.5, site 14, Baie Déception..... 35
Photo 8	Affût SS.2, site 14, Baie Déception (#RAG. 641)..... 35
Photo 9	Séchoir SS.1, site 14, Baie Déception..... 37
Photo 10	Quatorze fragments d'os longs de caribou dont plusieurs cassés et une côte (KaFh-5 .61-75) provenant du sondage #1, tente SP.1, site 7C, plage du Bombardier, Baie Déception (#RAG. 842)..... 37

---

\* Les numéros placés entre parenthèses (#RAG.—) renvoient au catalogue des photos (annexe 4).

Photo 11	Un crâne, 2 mandibules (G et D), 6 vertèbres de renard et autres fragments osseux (KaFh-10 .40-59) provenant de l'intérieur de la structure SS.17, site 14, Baie Déception (#RAG. 846).....	47
Photo 12	Outil sur galet en metabasalte (KaFh-10 .23) découvert à l'intérieur de l'affût SS.8, site 14, Baie Déception (#RAG. 788).....	47
Photo 13	Fragment de récipient en stéatite (KaFh-10 .14) provenant d'un sondage extérieur à la tente SP.6, site 14, Baie Déception (#RAG. 787).....	51
Photo 14	Étui à aiguilles en ivoire sculpté et finement décoré, face A (KaFh-10 .31) découvert dans la structure SS.10, site 14, Baie Déception (#RAG. 780).....	51
Photo 15	Armatûres distales et ébauches d'armes ou d'outils en pierre taillée (KaFh-5 .37 et .40-42) provenant du sondage #1, tente SP.8, site 7B, Baie Déception (#RAG. 785).....	53
Photo 16	Tente SP.2 dans laquelle furent découverts des objets lithiques, site 10B, Baie Déception (#RAG. 628).....	53

## **LISTE DES CARTES**

---

Carte 1	Localisation de la région d'étude.....	4
Carte 2	Localisation des sites, secteur Baie Déception.....	6
Carte 3	Localisation du tronçon routier inspecté, secteur Purtuniq-Katinniq.....	19

## RÉSUMÉ

---

Une intervention archéologique complémentaire a été réalisée du 16 au 29 juin 1995 dans les secteurs de Baie Déception et de Purtunig-Katinnig au Nouveau-Québec. Les travaux ont été accomplis par un archéologue et quatre assistants dont un informateur. Ils viennent compléter ceux de 1991 et 1992 pour permettre que les travaux de construction du projet Raglan ainsi que les activités de restauration du secteur de Baie Déception n'affectent pas l'intégrité des ressources archéologiques. Ils ont respecté les recommandations émises dans les rapports précédents ainsi que les exigences particulières contenues dans le certificat d'autorisation du 5 mai 1995, notamment celles indiquées à la condition 29<sup>1</sup>. Les mesures d'atténuation ont été ajustées en fonction des nouvelles informations obtenues relativement à l'aménagement de la route ou à la circulation de véhicules.

Dans le secteur de Baie Déception, les sites 7 (KaFh-5), 10 (KaFi-1) et 14 (KaFh-10), découverts en 1991, ont fait l'objet d'un inventaire systématique incluant la cartographie, la description des structures, les sondages et les prélèvements. Les résultats de ces travaux confirment une fois de plus le riche potentiel archéologique du secteur de Baie Déception.

Les sites 7 et 14 sont les plus riches et les plus complexes. Ils comprennent chacun une trentaine de structures incluant des emplacements de tentes, des caches, des affûts et une sépulture. En sondant ces structures, des vestiges paléoesquimaux ont été découverts et prélevés. Il s'agit notamment d'objets en

---

<sup>1</sup> Condition 29 : Le promoteur devra :

- Au plus tard six mois après la mise en service du concentrateur, transmettre les résultats du suivi des mesures d'atténuation et de protection des ressources archéologiques au ministère de la Culture et des Communications du Québec et à l'Institut culturel Avataq.
- Avant la mise en chantier d'ouvrages pouvant affecter les ressources archéologiques, terminer les travaux complémentaires identifiés à la section « Mesures d'atténuation et recommandations » du rapport archéologique suivant : Labrèche, Yves, 1993. Projet Raglan, Inventaire archéologique, volume 1, Roche Itée. Groupe-conseil.

stéatite ou taillés dans d'autres roches ou minéraux. Un étui en ivoire finement sculpté et décoré, d'origine thuléenne, a été découvert au site 14, dans une structure secondaire. La majorité des objets en pierre proviennent des habitations alors que les autres structures, plus difficiles à dater, renfermaient presque exclusivement des ossements d'animaux : phoque et caribou surtout, mais également baleine, renard et lemming. Le site 10 comprend deux groupes de structures dont un emplacement de tente du groupe B qui a livré quelques objets en pierre taillée d'origine paléoesquimaude.

Au site 10 groupe B ainsi qu'au site 7 groupe C, des balises incluant une signalisation préventive ont été implantées autour de structures se trouvant à faible distance des aires devant être aménagées. Des recommandations concernant la protection des ressources archéologiques ont été transmises au promoteur, notamment parce qu'il était impossible de baliser entièrement les sites dont deux (sites 7 et 14) s'étendent sur plus d'un hectare. Ces recommandations se trouvent intégrées dans le rapport.

Une partie du site 22 (KaFh-11) a fait l'objet d'une fouille de sauvetage. La partie fouillée comprenait deux structures, une cache et une tente situées à quelque 60 mètres de la route. Aucun vestige n'a été découvert dans la tente SP.2 et la cache SS.4 n'a livré que quelques fragments osseux. Le plan de ces structures a été dessiné et l'impact résiduel des travaux d'aménagement de la route sur cette partie du site est nul. Par contre, d'après les sondages réalisés en 1992, le potentiel de l'autre partie du site qui n'a pas été fouillée (parce que cette partie du site se trouve à l'intérieur de la bande de protection de 75 m située de part et d'autre de la rivière Déception) est plus élevé que dans la première et cette zone doit être évitée.

Dans la partie nord du secteur reliant Purtunig et Katinnig, le couloir routier a été couvert à pied et inspecté entre les kilomètres 64 et 80 et sur une largeur variant de 50 à 200 mètres. Nous avons constaté l'absence de vestiges archéologiques sur les 16 kilomètres parcourus. Cette constatation vient valider le classement effectué dans l'étude de potentiel de 1991 selon laquelle ces terres présentaient un faible potentiel. La construction d'une nouvelle route dans ce secteur ne présente donc aucun risque archéologique.

## 1.0 INTRODUCTION

---

Une intervention archéologique complémentaire a été réalisée entre le 16 et le 29 juin 1995 dans la région comprise entre Baie Déception et Katinniq au Nouveau-Québec (carte 1). Cette activité doit servir à minimiser le risque d'endommager les sites archéologiques découverts dans un de ces secteurs en 1991-92 et dont l'inventaire demeurait partiel. Un secteur, couvert en partie seulement lors des missions précédentes, devait également faire l'objet d'une inspection et quelques sites se trouvant à faible distance de la route devaient être balisés. La Société minière Raglan du Québec Ltée (Falconbridge Ltée) annonçait en décembre 1994 son intention d'effectuer ces travaux et confiait, au printemps suivant, au groupe-conseil Roche Ltée, le mandat de poursuivre les recherches archéologiques. Un archéologue, trois assistants et un informateur-assistant de Salluit ont participé aux travaux de terrain.

Dans ce rapport, nous décrivons d'abord les opérations qui ont été effectuées sur le terrain au début de l'été de 1995 ainsi que les travaux réalisés par la suite en laboratoire. Ces activités ont été planifiées et accomplies selon le modèle et les méthodes développés précédemment (ROCHE 1992 et 1993). Cette continuité permet de dresser un bilan réaliste et cohérent des ressources archéologiques présentes dans la région, objet du présent rapport. Elle rendra également possible une éventuelle analyse plus fine de l'ensemble des données, une tâche qui dépasse cependant le cadre du présent mandat.

La seconde partie du rapport regroupe les résultats des recherches ainsi que des recommandations concernant la protection des ressources archéologiques dans le contexte du projet d'aménagement routier, de restauration du secteur de Baie Déception et d'exploitation minière.



## **2.0 CONTEXTE, APPROCHE ET DÉROULEMENT**

---


Le projet minier Raglan comprend notamment d'importants travaux d'aménagement routier devant permettre la circulation de véhicules lourds entre Baie Déception et Katinniq. D'autres travaux prévus risquent d'affecter l'intégrité des sites archéologiques : ramassage de débris d'origine industrielle sur la plage du Bombardier, exploitation de carrières et de bancs d'emprunts, réaménagement de dépotoirs et implantation de campements. Les versions définitives de ces projets ne furent arrêtées qu'après l'obtention du certificat d'autorisation au printemps de 1995 et en conformité avec celui-ci.

L'inventaire complémentaire des ressources archéologiques visant à les protéger débutèrent le plus tôt possible après cette date, c'est-à-dire le 16 juin 1995. Trois années s'étaient cependant écoulées depuis la dernière intervention archéologique relative au projet Raglan. Certains travaux d'arpentage de la route eurent lieu au moment des levés archéologiques alors que les divers aménagements débutèrent en juillet.

### **2.1 INVENTAIRE ET FOUILLE À BAIE DÉCEPTION (carte 2)**

Dans ce secteur, nous avons procédé à l'inventaire systématique des sites 7 (KaFh-5), 10 (KaFi-1) et 14 (KaFh-10) et nous avons effectué la fouille partielle du site 22 (KaFh-11). L'inventaire systématique comprenait la description de la majorité des structures principales (tentes ou habitations) et secondaires (autres types : caches, affûts, etc.), le sondage de ces structures, la cartographie à grande échelle (1: 1000) de ces éléments par rapport au rivage marin et par rapport à la route existante. Le tableau 1 indique l'importance relative des efforts qui ont été consacrés aux recherches sur chacun des sites. Ces données sont mises en rapport avec la superficie estimée des sites et avec le nombre de structures qu'ils renferment. Ainsi, nous avons consacré plus de temps à l'enregistrement des données aux sites 7 et 14 qui sont plus riches et complexes et qui couvrent plus d'un hectare chacun. Pourtant, une partie seulement des structures sur ces deux sites ont été décrites en détail en raison du temps qu'il fallait mettre pour consigner ces informations (tableau 2). Il n'en demeure pas

Base cartographique : Énergie, mines et ressources Canada, cartes topo. au 1 : 50 000.



**Tableau 1 Efforts consacrés à chacun des sites et des secteurs en rapport avec l'importance des vestiges et des superficies à couvrir**

Secteur	Potentiel	Site	Type d'intervention	Durée de l'intervention ( jours )	Nombre de structures	Superficie estimée ( m <sup>2</sup> )
Baie Déception	Fort	10	Inventaire	1,8	9	3 625
Baie Déception	Fort	7	Inventaire	3,1	28	18 950
Baie Déception	Fort	14	Inventaire	3,6	35	12 615
Baie Déception	Fort	22	Fouille partielle	1	2	12
Purtunig-Katinnig /Nord	Faible	Aucun	Inspection	1	Aucune	1 600 000

**Tableau 2 Inventaire des structures en 1995**

**a) Structures principales (tentes, maisons)**

Site/groupe	Observées	Décrites	Sondées	Productives	Sondages positifs	Sondages négatifs
10A	2	2	2	2	3	3
10B	3	3	2	1	2	3
7A	5	5	5	3	5	4
7B	6	5	5	3	4	6
7C	2	1	1	1	3	1
14A	3	3	3	0	0	9
14B	14	8	7	4	5	12
<b>Sous-total</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>38</b>

**b) Structures secondaires (caches, pièges, etc.)**

Site/groupe	Observées	Décrites	Sondées	Productives	Sondages positifs	Sondages négatifs
10A	3	2	2	0	0	2
10B	2	2	1	1	1	0
7A	5	5	5	1	1	4
7B	9	6	≥2	2	2	≥2
7C	1	1	1	1	1	0
14A	1	1	1	0	0	1
14B	16	11	11	8	8	3
14C	1	1	0	0	0	0
<b>Sous-total</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>≥23</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>≥12</b>

**c) Structures principales et secondaires**

Tous les sites	Observées	Décrites	Sondées	Productives	Sondages positifs	Sondages négatifs
Str. principales	35	27	25	14	22	38
Str. secondaires	38	29	≥23	13	13	≥12
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>≥48</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>≥50</b>

moins que l'objectif poursuivi dans le cadre de ce mandat, soit la mise en place de mesures de protection des ressources archéologiques, est également atteint pour ces deux sites.

Dans les tentes, deux sondages étaient pratiqués de part et d'autre de l'entrée. Un ou quelques sondages supplémentaires s'ajoutaient dans certaines structures de grandes dimensions (figures 1 et 2). Dans les caches ou autres structures secondaires, un seul sondage était effectué. Il pouvait cependant être étendu à l'ensemble de la structure lorsque celle-ci était de petites dimensions (moins d'un mètre carré). Nous vérifions au préalable la pertinence de préserver une coupe pour les levés stratigraphiques. La très grande majorité des structures correspondent à des aménagements de surface à stratification simple et pour cette raison, quelques profils stratigraphiques seulement ont été dessinés.


Au site 10 groupe B ainsi qu'au site 7 groupe C, des balises incluant une signalisation préventive ont été implantées autour de structures se trouvant à faible distance des aires d'activités (photo 1).

La fouille de sauvetage au site 22 portait sur deux structures identifiées en 1992 : la tente SP.2 et la cache SS.4 (photo 2). Celles-ci se trouvaient à moins de soixante mètres de la route existante (figure 3). Dans chacune de ces structures, six mètres carrés ont été fouillés jusqu'à une profondeur variant de 15 à 20 cm. Un plan de répartition de toutes les pierres ayant servi à l'aménagement de ces structures a été dessiné (figures 4 et 5), et les quelques vestiges osseux découverts dans la cache ont été prélevés et dûment enregistrés.


## **2.2 INSPECTION DE LA SECTION NORD DU TRONÇON PURTUNIQ-KATINNIQ (carte 3)**

Cette partie du tronçon routier n'avait pu être inspectée en 1992. Aussi, l'archéologue et trois assistants ont parcouru à pied le tracé définitif qui venait juste d'être arpenté au moment de cette activité (photo 3). Seize kilomètres ont été couverts, entre les kilomètres 64 et 80 sur une largeur moyenne de 100 mètres, mais pouvant varier de 50 à 200 mètres selon les endroits. Cette inspection d'une journée a été réalisée après les travaux d'inventaire et de fouille de Baie Déception. Dans le but de maximiser l'efficacité du travail sur le terrain, le recours à l'hélicoptère a facilité l'accès à cet endroit ainsi que le retour au camp de Donaldson.

### Groupes A et B



### Groupe C



### Légende des figures 1 et 2

1 □ Sondage négatif #1 (50 x 50 cm)

2 ■ Sondage positif #2 (50 x 50 cm)

ex. : Externe

○ Contour d'une structure

SP.1 : Structure principale #1


SS.9 : Structure secondaire #9

0 2,5 5 m


Echelle approximative

Figure 1 : Schémas de répartition des sondages, site 7 (KaFh-5)

site 10 A



site 10 B



site 14 A et B




Figure 2 : Schémas de répartition des sondages sites 10 (KaFi-1) et 14 (KaFh-10)




**Photo 1** Structures balisées : la tente SP.1 incorporant, dans sa partie arrière, la sépulture SS.1, site 7C, plage du Bombardier, Baie Déception (#RAG. 763)




**Photo 2** Fouille de la cache SS.4 au site 22, exutoire du lac Duquet, Baie Déception (#RAG. 771)





**FIGURE 4** Plan de la tente SP.2, site 22 (KaFh-11)



**FIGURE 5** Plan de la cache SS.4, site 22 (KaFh-11)



**Photo 3** Vue d'ensemble au kilomètre 78,9 où se trouvaient les arpenteurs, vers 16 heures lors de l'inspection de la partie nord du tronçon Purtunig-Katinniq (#RAG. 775)



**Photo 4** Isaacie Padlayat dans la tente SP.5 et Sammy Gordon appuyé sur la cache SS.9 qui se trouve incorporée dans la partie arrière de la tente, site 14, Baie Déception (#RAG. 690)

### 2.3 IDENTIFICATION ET CONSERVATION DES SPÉCIMENS ET DOCUMENTS

Tous les spécimens récoltés au cours de cette mission ont été déposés au Laboratoire d'archéologie du ministère de la Culture et des Communications (Québec). Une identification préliminaire de ces spécimens a été réalisée en vue de confectionner le catalogue qui constitue l'annexe 3 du présent rapport. Les ossements d'animaux feront éventuellement l'objet d'une identification plus précise à l'Ostéothèque de Montréal (UQAM) où se trouvent des collections de référence (squelettes complets).

L'objet identifié sous le numéro de catalogue KaFh-10.31 a été confié à M. André Bergeron, spécialiste du Centre de Conservation du Québec, afin qu'il puisse le traiter pour le préserver. Cette restauration a permis une identification plus précise de l'objet qui est finement sculpté et décoré. Deux couches d'Acrysol WS 24 ont été appliquées au compte-gouttes afin de saturer l'objet qui autrement se serait fissuré et dont la surface aurait probablement pelé. Séché, consolidé puis débarrassé des radicelles et autres matières indésirables, cet objet fut reconnu comme étant un étui à aiguilles typiquement thuléen qui pourrait être vieux d'un millénaire.

Les originaux des notes et fiches de terrain ainsi que les photographies sont conservés chez Roche ltée, groupe-conseil. Afin de répondre aux exigences de la condition 29 du certificat d'autorisation (émis le 5 mai 1995) relatif à la mise en oeuvre du projet Raglan ainsi qu'aux obligations liées à l'obtention du permis de recherche archéologique, une copie de ce rapport et des notes et originaux de terrain a été déposée au ministère de la Culture et des Communications du Québec. De plus, une copie du rapport a été remise à chacune des deux communautés affectées par le projet Raglan et signataires de la Convention, soit celles de Kangiqsujuaq et de Salluit, ainsi qu'à l'Institut Culturel Avataq.

## 3.0 RÉSULTATS


### 3.1 CARACTÉRISATION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES DE BAIE DÉCEPTION

Les principales caractéristiques des quatre sites archéologiques ayant fait l'objet d'une intervention en 1995 sont présentées dans cette section. Ces sites occupent tous une zone comprise entre la route et la rive de la baie Déception. Cette zone est beaucoup plus étroite au site 10 qu'aux autres sites, ce qui le rend plus vulnérable au projet d'élargissement de la route. Le tableau 3 présente les principales données relatives à leur localisation. Le site 10 se trouve dans les environs du kilomètre 2, les sites 7 et 14 entre les kilomètres 5,5 et 7, et le site 22 au kilomètre 11, sur la rive droite de l'exutoire du lac Duquet.

**Tableau 3 Localisation des sites archéologiques**

Site #	Code Borden	Carte 1: 50 000	Coordonnées UTM	Distance min.et max. de la rive (m)	Distance min. de la route (m)	Altitude (m) a.d.n.m.
7	KaFh-5	35 J/2 &7		10 - 135	270	2,80 - 20,00
10	KaFi-1	35 J/2 &7		12 - 75	40	2,70 - 11,00
14	KaFh-10	35 J/2 &7		5 - 175	150	0,40 - 11,00
22	KaFh-11	35 J/2 &7		5 - 40	65	3,25 - 5,6

Lorsque ces sites comprennent plus d'un groupe de structures, ces groupes ont été désignés par une lettre distinctive. Ainsi, les structures forment trois sous-ensembles au site 7, et trois autres au site 14 (figure 6). De même, le groupe A du site 10 (10A), désigne un sous-ensemble composé de quatre structures se trouvant à quelque 400 mètres à l'est du groupe 10B qui en comprend cinq. Au



**FIGURE 6** Délimitation des sites 7 et 14 par rapport à la route existante

site 22, une tente contemporaine et autonome se trouve sur un replat à 3,25 m d'altitude. Les autres structures se répartissent sur la terrasse de 5 mètres et forment deux groupes dont l'un (22A) est composé des deux structures fouillées. Le second groupe (22B) comprend cinq caches et deux tentes.


### **3.1.1 Environnement, structures et spécimens récoltés**

L'annexe 1 regroupe les fiches d'Inventaire des sites ayant servi à la préparation de cette synthèse qui met en rapport le milieu naturel et les vestiges archéologiques. Les sols sont relativement similaires aux sites 7 et 14 où se sont accumulés des alluvions dans les zones de basse altitude, autour de petites collines rocheuses. Des aires mal drainées et de basse altitude ainsi qu'un étang se trouvent entre ces deux sites et la route. Au site 10, situé trois kilomètres au nord-ouest des premiers et en direction de la mer, les dépôts marins constituent les matériaux meubles non consolidés accumulés de part et d'autre d'une pointe rocheuse. Le terrain en pente ne retient pas les eaux de surface qui s'écoulent vers la mer, notamment par un petit ruisseau qui traverse le groupe B à proximité des structures SP.3 et SS.2, les séparant ainsi des autres.


Les coupes pratiquées dans les sondages indiquent une stratification simple. Les quelques variations observées résident principalement dans l'épaisseur de la couverture végétale et de l'humus sous-jacent (figures 7 à 9). On note la présence fréquente de pierres enfouies dont la taille est celle de galets. Elles ne font cependant pas toutes nécessairement partie intégrante des structures aménagées dont la partie la plus visible est décrite sur les fiches d'Inventaire des structures (annexe 2).

Aux sites 7, 10 et 14 sondés en 1995, l'humus mesure de 4 à 35 cm d'épaisseur, alors qu'au site 22, il est presque absent de la tente SP.2. Faiblement développé dans la cache SS.4 du site 22, l'humus se présente sous forme de poches ou de lentilles seulement. Les profils des sondages effectués en 1992 dans les caches SS.3 et SS.6 de ce même site livrent essentiellement le même message (ROCHE 1993 : figure 8).


Site 7 (KaFh-5), structure SP.7  
Sondage #1




Site 7 (KaFh-5), structure SP.8  
Sondage #2



Site 7 (KaFh-5), structure SP.8  
Sondage #1 95/06/25



 Pierre

Note: Les profondeurs sont établies par rapport à une référence arbitraire qui correspond au point zéro (0) de l'échelle verticale

FIGURE 7 Coupes stratigraphique, site 7 (KaFh-5)

Site 14 (KaFh-10), structure SS.3  
1995/06/21





FIGURE 8 Coupes stratigraphique, site 14 (KaFh-10)

Site 10b (KaFi-1), structure SP.2  
Sondage #2



Site 10b (KaFi-1), structure SP.2  
Sondage #3 1995/06/18




FIGURE 9 Coupes stratigraphique, site 10 (KaFi-1)

Note: Les profondeurs sont établies par rapport à une référence arbitraire qui correspond au point zéro (0) de l'échelle verticale

Les données colligées relativement à la faune se basent sur quatre sources d'information :

- 1- les commentaires de l'informateur qui chasse et pêche dans le secteur de Baie Déception depuis de nombreuses années (cf. la colonne "Ethnoécologie" du tableau 4);
- 2- la fonction des structures identifiées sur chacun des sites (piège à renard, niche pour les chiots, etc.);
- 3- les espèces que nous avons observées à proximité de chacun de ces sites;
- 4- les ossements d'animaux et les fragments de coquillages provenant des sondages et dont l'identification plus précise viendra ajouter à la diversité déjà constatée.

Cependant, même les riches secteurs côtiers comme celui de Baie Déception, regroupant un grand nombre d'espèces animales en été, s'appauvrissent en hiver. Ainsi, après le départ des espèces migratrices, on y trouve rarement plus de deux des quelque dix espèces les plus utiles à la subsistance.

Le tableau 4 indique les espèces pouvant être obtenues sur chacun des sites étudiés. Parmi onze catégories animales identifiées, les cinq plus importantes sont le phoque, le caribou, le renard, l'oie et l'omble chevalier. Les trois premières catégories sont présentes dans les collections d'ossements, données qui sont corroborées par les savoirs ethnoécologiques dans le cas du phoque et du caribou, et par les trois autres sources d'information dans le cas du renard. Parmi les vestiges archéologiques, on trouve des os de béluga au site 14, des os de lemming au site 22, et quelques fragments de coquillages au site 10. Pour les deux dernières catégories, il n'est pas certain que ces vestiges soient d'origine anthropique. On sait cependant que les Inuit ramassent des moules de nos jours tout comme autrefois (SALADIN D'ANGLURE 1967 : 51, 74), et que la peau de lemming servait traditionnellement à l'élimination des furoncles (STEVENS 1984 : 27).


**Tableau 4 Distribution des espèces animales par site selon quatre sources**

<b>Catégorie animale</b>	<b>Ethno-écologie</b>	<b>Fonction des structures</b>	<b>Animaux observés</b>	<b>Ossements, coquillages</b>
Phoque	7-10			14-22
Béluga	10			14
Caribou	7-10-22			7-10-14-22
Renard	7-10	7-10	7-14	7-14
Chien		7		
Lièvre			7-10	
Lemming			22	22
Oie	14	14	14	
Canard	10-22			
Lagopède	10			
Poisson (omble)	7-14-22	14	7	
Moules				10

Note : Les chiffres indiquent le numéro du site où les données ont été recueillies.

- **Les structures** (photos 4-9)

Le tableau 5 indique les principales catégories de structures qui ont été identifiées sur chacun des sites. Partout, les structures les plus nombreuses sont les tentes qui sont suivies des caches. Les structures de la catégorie Autres ou indéterminées comprennent un cairn et un séchoir à poisson au site 14, et des tentes de jeu (miniatures) aménagées par des enfants au site 7. Les structures indéterminées sont nombreuses aux sites 7 et 14, mais il s'agit le plus souvent de caches ou de pièges.




**Photo 5** Structure SS.13, en bordure d'une congère résiduelle, le 21 juin, site 14, Baie Déception (#RAG. 697)



**Photo 6** Tente SP.1, site 14, Baie Déception; trois assistants en indiquent les limites internes (#RAG. 633)



**Photo 7** Sépulture SS.5, site 14, Baie Déception; Isaac Padlayat se tient debout derrière la structure (#RAG. 645)



**Photo 8** Affût SS.2, site 14, Baie Déception (#RAG. 641)



**Photo 9** Séchoir SS.1, site 14, Baie Déception; à l'arrière-plan : glaces sur la baie, le 19 juin (#RAG. 637)



**Photo 10** Quatorze fragments d'os longs de caribou dont plusieurs cassés et une côte (KaFh-5.61-75) provenant du sondage #1, tente SP.1, site 7C, plage du Bombardier, Baie Déception (#RAG. 842)

**Tableau 5 Distribution des structures selon le type et par site**

Type de structure	Site 7	Site 10	Site 14	Site 22
Tente	13	5	17	6
Cache	6	3	6	4
Piège	1	1		
Affût			5	
Sépulture	1		1	
Autres ou indéterminées	7	1	6	
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>10</b>

La répartition des structures fournit des indications relativement au nombre et à la densité d'occupation sur chacun des sites étudiés (figures 10-14). Il est remarquable que d'importants espaces inclus à l'intérieur des limites de ces sites semblent dépourvus de vestiges. Cela n'est qu'une impression puisque des vestiges incluant d'autres formes d'aménagement peuvent se trouver enfouis un peu partout entre ces structures. L'existence de ces vestiges ne saurait être révélée que par des sondages supplémentaires ou des fouilles. Exceptionnellement, un racloir en quartz cristallin fut découvert en surface, entre les structures SS.3 de l'aire A et la structure SS.2 du site 14. Cet objet n'était associé à aucune de ces structures apparentes. Cela était également le cas pour le récipient en stéatite découvert au même site, dans un sondage effectué à plus de 9 mètres à l'extérieur de la tente SP.6. Ce sondage se trouve cependant dans une aire où il y a une concentration de structures.












**- Les objets-témoins et les os**

Les sondages et les fouilles ont livré au total 290 spécimens dont 151 objets lithiques, 129 os modifiés ou non et 10 éléments divers : un échantillon de matière carbonisée, des fragments de coquillage et de bois (tableau 6). Les objets ou sous-produits de fabrication en pierre proviennent de trois sites seulement et la grande majorité a été trouvée au site 7. Tous les sites renfermaient des os, mais en quantité variable. A ce point de vue, les sites 7 et 14 sont nettement plus riches que les deux autres (photos 10 et 11).


**Tableau 6 Distribution des vestiges lithiques et osseux selon le type et par site**

Type de vestige	Site 7	Site 10	Site 14	Site 22	TOTAL
<b>Matériel lithique</b>					
<b>Objets</b>	7	3	4		14
<b>Éclats, débris</b>	131	5	1		137
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>8</b>	<b>5</b>		<b>151</b>
<b>Matériel osseux</b>					
<b>Objets</b>	1		1		2
<b>Os modifiés</b>	17				17
<b>Restes, déchets</b>	36	4	56	14	110
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>14</b>	<b>129</b>
<b>Autres</b>					
<b>Bois</b>		3			3
<b>Coquillages</b>		6			6
<b>Divers</b>	1				1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>9</b>			<b>10</b>

Les matières premières lithiques utilisées sont variées et se regroupent en 11 catégories : quartzites enfumés de type Ramah et de type Diana, quartzite ferrugineux, quartz laiteux, hyalin, cristallin (parfois fumé) et quartz grossier, chert quartziteux (gris) et chert commun (beige), stéatite et metabasalte (photo 12).



**Photo 11** 1 crâne, 2 mandibules (G et D), 6 vertèbres de renard et autres fragments osseux (KaFh-10 .40-59) provenant de l'intérieur de la structure SS.17, site 14, Baie Déception (#RAG. 846)



**Photo 12** Outil sur galet en metabasalte (KaFh-10 .23) découvert à l'intérieur de l'affût SS.8, site 14, Baie Déception (#RAG. 788)

Les objets façonnés représentent 9,27% de tous les spécimens lithiques. On note la présence de deux armatures distales (pointes) au site 7, un racloir, un nucléus et un outil sur galet de grandes dimensions ainsi qu'un récipient en stéatite incrusté de graisse carbonisée au site 14. Tous ces objets sont taillés de même que les autres outils dont la fonction demeure indéterminée. Dans le cas des objets en stéatite, un travail de lissage complète le dégrossissage par percussion (photo 13).


La collection renferme seulement deux objets façonnés à partir de matériaux d'origine animale. Le premier est un étui à aiguilles en ivoire finement décoré de style typiquement thuléen (cf. MAXWELL 1985 : figure 8.5 D, p. 258) et provient du site 14 (photo 14). Le spécimen a été découvert dans la petite structure secondaire SS.10. L'autre objet en os semble avoir été scié puis perforé pour servir de boucle. Il a été découvert au site 7 dans la tente SP.8. Ce même site renfermait quelques os longs de caribou, vraisemblablement cassés pour en extraire la moelle ainsi qu'un fragment de bois de caribou qui semble avoir été scié.

### 3.1.2 Fonction, identité culturelle et chronologie


Le tableau 7 présente la synthèse des interprétations tirées des observations effectuées sur le terrain et en laboratoire. Les sites 7 et 10 semblent être les plus anciens car ils renferment des objets paléoesquimaux qui pourraient remonter jusqu'au début du Dorsétien, c'est-à-dire il y a 2500 ans (photo 15). Au site 7, on trouve également des vestiges beaucoup plus récents dont un emplacement de tente contemporain sur la plage du Bombardier. Les objets en pierre paléoesquimaux découverts au site 10 proviennent exclusivement des sondages d'une structure du groupe B. Cette structure, la tente SP.2, se trouve à plus de dix mètres d'altitude au-dessus de la limite maximale du niveau marin actuel (photo 16). Les structures du groupe A se trouvant entre 2,50 et 4,50 m, elles pourraient être plus récentes que cette tente et appartenir à l'époque néoesquimaude. Selon la courbe d'émersion, l'âge maximum des structures du groupe A se situe entre 500 et 1000 ans (cf. ROCHE 1992, figure 1).



**Photo 13** Fragment de récipient en stéatite (KaFh-10 .14) provenant d'un sondage extérieur à la tente SP.6, site 14, Baie Déception (#RAG. 787)



**Photo 14** Étui à aiguilles en ivoire sculpté et finement décoré, face A (KaFh-10 .31) découvert dans la structure SS.10, site 14, Baie Déception (#RAG. 780)



**Photo 15** Armatures distales et ébauches d'armes ou d'outils en pierre taillée (KaFh-5 .37 et .40-42) provenant du sondage #1, tente SP.8, site 7B, Baie Déception (#RAG. 785)



**Photo 16** Tente SP.2 dans laquelle furent découverts des objets lithiques, site 10B, Baie Déception (#RAG. 628)

**Tableau 7 Interprétation : âge, identité culturelle, utilisation et fonction des sites**

Variable	Site 7	Site 10	Site 14	Site 22
<b>Age (années)</b>	50-2500	500-2500	50-1000	25-150 ou plus
<b>Identité culturelle</b>	Dorsétien et Inuit contemporain	Dorsétien	Thuléen, Inuit contemporain (peut-être paléoesquimau)	Inuit contemporain, historique (peut-être préhistorique)
<b>Nombre d'utilisations</b>	3 ou plus	3 ou plus	4 ou plus	3 ou plus
<b>Fonctions</b>	Habitation, chasse, pêche, piégeage, entreposage, inhumation	Habitation, chasse, collecte, piégeage, entreposage	Habitation, chasse, entreposage, inhumation	Habitation, pêche, entreposage
<b>Saison</b>	Autres que l'hiver	Autres que l'hiver	Autres que l'hiver	Autres que l'hiver

Le site 14 renferme un élément indiscutablement thuléen. Cependant, un racloir typiquement paléoesquimau, découvert en surface, entre l'aire principale et l'affût SS.2, indique une présence humaine à une époque plus ancienne. Par ailleurs, le fait que certaines des structures se trouvent sur la plage actuelle indique que le site fut occupé également à une époque beaucoup plus récente.

Aucun nouvel élément chronologique (matière carbonisée datable par la méthode du carbone 14 ou objet dont les caractéristiques correspondent à un type déjà daté) n'a été découvert au site 22 en 1995. Aussi, l'âge suggéré repose sur le témoignage de notre informateur et sur la présence d'un emplacement de tente

d'aspect contemporain. En 1992, un seul éclat témoignant du travail de la pierre avait été mis au jour dans les sondages. Par ailleurs, deux échantillons de matière carbonisée, prélevés il y a trois ans dans les caches SS.3 et SS.6, attendent toujours d'être datés.

On remarque que tous les sites ont connu de multiples utilisations dans le passé. La détermination de leur nombre demeure approximative car elle est basée sur la synthèse de nombreuses informations : distribution des structures dans l'espace formant des groupes distincts ou occupant des niveaux de plage séparés par plusieurs mètres; objets-témoins préhistoriques dans certaines structures et absence dans d'autres.

Les fonctions les mieux représentées sont sans contredit l'habitation et l'entreposage de la nourriture qui caractérisent les quatre sites. La chasse vient en second lieu (trois sites) et elle est suivie de la pêche, du piégeage et de l'inhumation qui se retrouvent sur deux sites.

Pour ce qui est de la saison d'occupation, les tentes étaient traditionnellement habitées du printemps à l'automne. Par contre, il n'est pas exclu qu'au cours de la préhistoire il en fût parfois autrement. La majorité des archéologues s'entendent cependant pour dire que les habitations semi-souterraines étaient occupées en hiver au cours du Dorsétien et du Thuléen (JORDAN 1986 : 137-138, MCGHEE 1984 : 371, MAXWELL 1984 : 366, PLUMET 1978 : 107). Or une seule habitation pourrait correspondre à cette catégorie (cf. annexe 2 Inventaire des structures : Site 7B, SP.7, tente ou maison ?). Par ailleurs, la stéatite était autrefois exploitée en hiver, et les Inuit se servaient de lampes fabriquées à partir de cette matière surtout en hiver. Les sites 7 et 14 en renferment, et pour cette raison, certaines parties de ces sites pourraient traduire une occupation hivernale.

### **3.2 LE POTENTIEL DU TRONÇON PURTUNIQ-KATINNIQ**

Dans la partie nord de ce secteur, nous avons constaté l'absence de vestiges archéologiques sur les 16 kilomètres parcourus. Cette constatation vient valider le classement établi dans l'étude de potentiel de 1991 selon laquelle ces terres présentent globalement un faible potentiel (ROCHE 1992, carte 2 et tableau 14, secteur 3).

## **4.0 SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS**

---

### **4.1 VALEUR, IMPORTANCE RELATIVE DES SITES ET DES SECTEURS**

Le secteur de Baie Déception demeure le plus riche de tous les secteurs explorés depuis 1991 dans le cadre du projet Raglan. Les quatre sites inventoriés ou fouillés en 1995 sont d'importance inégale en termes de superficie et d'informations sur la vie quotidienne des Inuit et de leurs prédécesseurs. Par ailleurs, douze autres sites se trouvent dans ce secteur à fort potentiel pour un total de 16 sites à l'intérieur d'un tronçon de couloir routier de 12 kilomètres (ROCHE 1993 : tableau 4). Or l'ensemble de ces ressources doit être préservé car ces sites constituent les seules données actuellement disponibles permettant de saisir la préhistoire et l'histoire de Baie Déception qui pourrait remonter à 2500 ans.

Par contre, les sites des secteurs à potentiel faible ou moyen ayant fait l'objet de recherches depuis 1991 ne devraient pas être négligés pour autant. En effet, les informations qu'ils renferment illustrent des aspects du mode d'adaptation à l'arrière-pays qui ne se trouvent pas dans les secteurs côtiers comme celui de Baie Déception. Les sites de l'arrière-pays, moins riches et moins nombreux que les sites côtiers, devraient être protégés au même titre que ceux de Baie Déception.

### **4.2 LES IMPACTS**

Les impacts de la construction, du réaménagement de la route ou de la circulation de véhicules motorisés sur les sites archéologiques ne sauraient être sous-estimés. La majorité des vestiges identifiés dans le secteur de Baie Déception se trouvent en surface ou légèrement enfouis, au plus à quelques dizaines de centimètres sous la couverture végétale. Ils ne sont pas facilement identifiables parce que la plupart d'entre eux sont composés de matériaux provenant de ce milieu et parce qu'il n'en subsiste parfois que des vestiges épars. Cette situation les rend donc fragiles à la moindre perturbation du milieu dans lequel ils se trouvent.

### **4.3 MESURES D'ATTÉNUATION ET RECOMMANDATIONS**

Bien entendu, seuls les sites archéologiques situés à proximité ou à l'intérieur des aires d'activités de construction et d'opération font l'objet de mesures d'atténuation ou de recommandations particulières. En effet, les sites archéologiques identifiés en 1991 et situés à distance suffisante de ces aires d'activités ne sont pas affectés par la mise en oeuvre du projet.

Malgré les efforts qui ont été consacrés aux recherches archéologiques dans le cadre du projet Raglan, il subsiste un risque dans certains des secteurs explorés. Aussi, dans les trois prochaines sections, il sera question de la nature, de l'importance relative des sites connus ainsi que des mesures d'atténuation qui doivent être mises en place et respectées pour préserver ce patrimoine archéologique. La mise en place et le respect de telles mesures doivent, bien entendu, être assurés dans le cadre de la surveillance environnementale des activités de construction et d'opération. Cette surveillance environnementale débutait avec les travaux de construction et c'est pourquoi des recommandations préliminaires ont été présentées au promoteur dès ce moment-là (annexe 6).

Les données présentées dans les trois sous-sections suivantes se trouvent résumées de façon sommaire au tableau 8.

#### **4.3.1 Les quatre sites de l'intervention de 1995**

Nous recommandons d'éviter de circuler à proximité des structures balisées aux sites 7 et 10. La majorité des autres structures enregistrées sur ces deux sites se trouvent à bonne distance de la route devant être élargie ou de la plage Bombardier où un nettoyage doit être effectué. A ce dernier endroit, nous recommandons d'utiliser le chemin d'accès existant ou de demeurer dans les zones de basse altitude en utilisant des véhicules légers.

Au site 7, les vestiges se trouvent majoritairement à proximité des zones d'affleurement rocheux, sur des terrains en pente où les blocs de pierre abondent, entre 2 et 20 mètres d'altitude. Au site 14, les structures se répartissent entre 0 et 11 mètres d'altitude. Ici aussi, plusieurs structures se trouvent à proximité des zones d'affleurement rocher, cependant, d'autres se trouvent sur les différents

**Tableau 8 Identification des sites à risque et mesures d'atténuation**

Secteur	Site	Intervention (année)	Impact	Recommandations
<b>Déception</b>	6	Inventaire partiel (1992)	Aucun	Aucune
	7	Inventaire et signalisation (1995)	Nettoyage et circulation	Éviter de circuler à proximité des structures; le site doit être préservé sinon fouillé
	10	Inventaire et signalisation (1995)	Élargissement de la route	Élargir du côté sud seulement; éviter de circuler à proximité des structures; le site doit être préservé sinon fouillé
	13	Pré-inventaire (1991)	Réaménagement du dépotoir	Utiliser le chemin d'accès existant
	14	Inventaire (1995)	Nettoyage et circulation	Éviter de circuler à proximité des structures; le site doit être préservé sinon fouillé
	22	Inventaire (1992), fouille partielle (1995)	Élargissement de la route, construction d'un pont	Élargir du côté sud seulement; éviter de circuler à proximité des structures; le site doit être préservé sinon fouillé
	KaFh-1	Inventaire (avant 1991)	Réaménagement du dépotoir	Utiliser les chemins d'accès existants
<b>Déception-Purtunig</b>	15	Pré-inventaire (1991)	Élargissement de la route, construction d'un pont, prise d'eau	Élargir du côté nord seulement; élargir la zone riveraine protégée à 125 mètres
	26	Inventaire (1992)	Exploitation d'un banc d'emprunt	Éviter d'utiliser l'extrémité Est du banc d'emprunt existant
<b>Purtunig-Katinnig</b>	Aucun	Inspection	Construction de la route, exploitation de bancs d'emprunt et de carrières	Aucune

niveaux de plage où la pente est faible ou nulle et où les blocs sont plus rares et font généralement partie des structures. Ces dernières sont plus exposées que les autres au passage de véhicules et pour cette raison, même si le site se trouve à bonne distance de la route, nous suggérons d'éviter cette zone.

Au site 22, les deux structures se trouvant à quelque 60 mètres de la route ont été fouillées et ne sont donc plus menacées. Les autres structures se trouvent dans la zone protégée, c'est à dire à moins de 75 mètres de la rive droite de l'exutoire du lac Duquet et de la rive gauche de la Déception. Pour cette raison et parce que ces vestiges archéologiques se trouvent à plus de 150 mètres du chemin existant, nous n'avons pas jugé nécessaire de baliser.

Soulignons cependant qu'un emplacement de tente contemporain (moins de 50 ans) se trouve à quelque 130 mètres de la route. Il ne s'agit pas de vestiges archéologiques au sens de la loi, mais nous suggérons d'éviter de perturber cette structure. Cela ne devrait pas poser de problème puisqu'elle se trouve à quelque 15 mètres de la rive, c'est-à-dire dans la zone riveraine protégée.

Brièvement, sauf la partie fouillée du site 22, tous les vestiges archéologiques doivent être conservés dans leur intégrité actuelle. Si ils ne peuvent être préservés, alors il faut procéder à la fouille des parties qui risquent d'être endommagées. La mesure d'atténuation suggérée et mise en place est donc d'éviter de circuler à proximité des sites.

#### **4.3.2 Les autres sites du secteur de Baie Déception**

Au site 6, la distance minimale entre les structures les plus visibles et la piste d'atterrissage est de 70 mètres environ. Comme aucune réfection de cette piste n'est prévue (selon l'information obtenue avant le départ pour le terrain) nous ne sommes pas intervenus à cet endroit.

Pour les sites 13 et KaFh-1, nous avons agi en fonction de la décision prise par Falconbridge ltée au printemps dernier de ne pas exploiter le banc d'emprunt SG-18. Pour cette raison et parce que ces sites se trouvent à plus de 200 mètres de la route existante, nous n'y avons pas consacré d'efforts.

Par ailleurs, on nous rappelait récemment que le vieux dépotoir localisé entre les deux sites devait être restauré. Comme la limite du site KaFh-1 pourrait se trouver à moins de 50 mètres du chemin d'accès existant, nous recommandons vivement que les véhicules circulant dans cette zone suivent ce chemin et n'en créent pas de nouveau.

#### **4.3.3 Les ressources archéologiques dans les autres secteurs**

La signalisation préventive doit permettre d'assurer, au cours de la période de construction, que les véhicules circulant à proximité de sites archéologiques ne pénètrent pas dans une zone où ils risquent d'endommager des vestiges. Depuis 1991-1992, nous avons réfléchi à la pertinence de cette pratique et nuancé notre démarche car cette méthode présente certaines contreparties négatives. Selon les circonstances, l'archéologue se trouvant sur les lieux d'un projet peut choisir de ne pas intervenir pour les raisons que nous présentons dans les lignes qui suivent.

Dans les zones situées à proximité des campements, le risque de pillage augmente. En effet, la signalisation attire les curieux et en l'absence d'un animateur compétent pouvant assurer la surveillance des lieux et informer les visiteurs éventuels, il est préférable de ne pas procéder à la signalisation. Cela est d'autant plus souhaitable lorsque le site se trouve en retrait des voies de circulation habituelles. C'est le cas du site 5 (secteur Donaldson) où, au lieu d'une signalisation, une fouille partielle fut réalisée en 1992, lors des travaux de nettoyage autour des anciens bâtiments de la station radio.

Dans le contexte du projet Raglan, les berges des plans d'eau principaux constituent des zones sensibles d'un point de vue environnemental. Pour cette raison, toute modification est interdite dans les zones situées à moins de 75 mètres des rives. Or comme nous l'avons montré dans nos travaux antérieurs (ROCHE 1992 et 1993), la distribution des sites archéologiques suit sensiblement le réseau hydrographique principal. Le site 15 en est un bon exemple.

Au site 15 (secteur Déception-Purtunig), un seul emplacement de tente a été observé en 1991. Il se trouve à faible distance de la rive du lac François-Malherbe : environ cent mètres et probablement moins. Par contre, il se trouve

également à une centaine de mètres de la route devant être élargie. Comme les circonstances ne nous ont pas permis de compléter l'inventaire ou d'effectuer une signalisation préventive à cet endroit, nous recommandons d'y renforcer les mesures d'évitement des berges en élargissant la zone de protection à 125 mètres.

Le site 26 (Secteur Déception-Purtunig) se trouve à 150 mètres de la limite du banc d'emprunt no 3, à 2 km de la route existante, entre les deux branches d'un ruisseau et à quelques mètres seulement des berges. Compte tenu de sa localisation et de ce qui a été dit à propos de la protection des berges, nous n'avons pas effectué de signalisation à cet endroit.

La difficulté d'accès aux sites 15 et 26 constitue un autre facteur qui a influencé notre décision de ne pas intervenir à ces deux endroits. La route était coupée à proximité du km 11 (exutoire du lac Duquet), au moment d'effectuer les levés. Etant donné le fort débit printanier, il demeurerait hasardeux de traverser le cours d'eau avec un véhicule pour se rendre travailler aux km 23 et 33, zones des sites 15 et 26 respectivement.

La carrière C-17 (secteur Katinnig, km 100,5) se trouve dans une zone qui a été inspectée en 1992. Cette carrière ne s'est ajoutée à la liste existante qu'en décembre 1994. Même si notre attention ne portait pas spécifiquement sur le site de cette carrière lors de l'intervention archéologique de 1992, nous ne croyons pas que son exploitation présente un grand risque archéologique.

Quant au couloir routier devant relier Purtunig à Katinnig, la construction de la nouvelle route dans ce secteur ne présente aucun risque archéologique.

## 5.0 CONCLUSION

---

L'intervention archéologique de 1995 a permis de caractériser trois sites d'importance majeure pour la compréhension de la préhistoire de la région de Baie Déception au Nouveau-Québec. Même si nous connaissons mieux l'importance relative des ressources archéologiques qu'ils renferment, la description des seuls éléments les plus visibles de ces sites aurait exigé des levés supplémentaires. Toujours dans le secteur de Baie Déception, la fouille du site 22, a porté sur une partie du site dont le choix avait été dicté par la proximité de la route. Par ailleurs, l'autre partie du site, qui apparaît maintenant la plus riche, doit être préservée.

Les résultats de l'inspection du tronçon routier entre Purtunig et Katinnig correspondent à ce que nous attendions de ce type de milieu, et il n'y a pas lieu de poursuivre les recherches dans ce secteur.

Pour permettre une meilleure interprétation des vestiges qui ont été découverts dans le cadre du projet Raglan entre 1991 et 1995, il serait judicieux de réaliser un certain nombre d'analyses spécialisées :

- 1- datation par la méthode du carbone 14 de cinq échantillons récoltés dans le secteur de Baie Déception;
- 2- identification des vestiges ostéologiques provenant des sites 7, 10, 14 et 22;
- 3- analyse des terres rares contenues dans les spécimens en stéatite afin de relier les objets à des carrières connues (cf. ROCHE 1993: 9).

Finalement, les travaux effectués, c'est-à-dire les fouilles, l'inventaire, la signalisation préventive et l'inspection, répondent à l'objectif premier qui était de préserver les ressources archéologiques dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Raglan, conformément aux alinéas 7 et 8 de la condition 29 du certificat d'autorisation émis le 5 mai 1995. Cette préservation est assurée en autant que les mesures d'atténuation proposées seront suivies pendant la construction de la route et lors de la restauration du secteur de Baie Déception. À l'été 1995, afin

d'assurer le respect de ces mesures d'atténuation, une surveillance environnementale des travaux a été effectuée. Pour véritablement garantir la conservation des sites, il est recommandé d'éviter de circuler à proximité de ceux-ci, et si cela s'avérait impossible, le promoteur devrait d'abord poursuivre les recherches en réalisant des fouilles.

## 6.0 BIBLIOGRAPHIE

---

JORDAN, Richard H. - 1986. "Palaeo-Eskimos in Atlantic Canada : A Regional Comparison of Newfoundland and Labrador Middle Dorset", in Palaeo-Eskimo Cultures in Newfoundland, Labrador and Ungava, Reports in Archaeology No.1, Memorial University of Newfoundland : 135-150.

McGHEE, Robert - 1984. "Thule Prehistory of Canada", in David Damas ed. Handbook of North American Indians, vol. 5 Arctic, Washington, Smithsonian Institution : 369-376.

MAXWELL, Moreau S. - 1984. "Pre-Dorset and Dorset Prehistory of Canada", in David Damas ed. Handbook of North American Indians, vol. 5 Arctic , Washington, Smithsonian Institution : 359-368.

MAXWELL, Moreau S. - 1985. Prehistory of the Eastern Arctic. Orlando, Academic Press.

PLUMET, Patrick - 1978. "Le Nouveau-Québec et le Labrador", in Claude Chapdelaine dir. Images de la préhistoire du Québec, Recherches amérindiennes au Québec VII (1-2) : 99-110.

ROCHE - 1992 (Labrèche, Yves). Étude de potentiel et pré-inventaire archéologiques : couloir routier de Donaldson à Baie Déception. Projet Raglan, Étude environnementale, vol. 4, Falconbridge Ltée.

ROCHE - 1993 (Labrèche, Yves). Inventaire archéologique de 1992. Projet Raglan, Falconbridge Ltée.

SALADIN D'ANGLURE, Bernard - 1967. L'organisation sociale traditionnelle des Esquimaux de Kangirsujuag (Nouveau-Québec). C.E.N., Travaux divers # 17, Québec, Université Laval.

STEVENS, Jonathan dir. - 1984. Projet sur la médecine traditionnelle. Rapport préliminaire, 28 septembre 1983. Montréal, Institut Culturel Avataq .

**ANNEXE 1**

**FICHES D'INVENTAIRE DES SITES**

# INVENTAIRE DES SITES

## Identification et localisation

Site : 7 = Ka Fh -5

Secteur : 5 / Déception

Zone : 4

Carte : 35 J2/J7

Coordonnées UTM :

Superficie (m<sup>2</sup>) : 18 950

Altitude (m) : 2,80 - 20

Distance (m) : 10 - 135

**Emplacement** : groupes 7 a et 7b sur et autour de la colline rocheuse qui forme une pointe qui s'avance dans la baie, limite est de la plage du Bombardier; groupé 7c à la limite Est de la plage Bombardier. Près du sommet de la colline se trouve un point géodésique à 21,34 m ou 70 pieds sur la carte topographique.

## Environnement

**Hydrographie** : limite estuaire / baie

**Topographie** : pente; replats

**Sol** : affleurement rocheux; blocs en place et alluvions

**Végétation** : assez développée près de certaines structures; exemple : sur dôme d'un piège, herbacées ou

**Faune** : Phoque, caribou, renard et poisson

## Description sommaire des habitats

	Nombre	Type	État
Structures principales :	13	tentes	bon-excellent
Structures secondaires :	6	caches	bon-excellent
	1	sépulture	excellent
	7	autres	bon-excellent

## Interprétation

**Âge approximatif** : 500 - 2500 ans

**Identité culturelle** : Dorsétien et inuit contemporain

**Nombre d'utilisation** : 3 ou plus

**Fonction** : camp, chasse, pêche et piégeage

**Saison** : autre que l'hiver

## Intervention

**Plan(s)** : 2

**Croquis** : 3 coupes

**Sondage(s)** : 16 positifs; la majorité des structures ont été sondées

**Photo (s)** : films 1991 #4-5 et 1995 # 3-6

**Commentaire ethnographique** : cf. p. 37 carnet de terrain (1991); structure familiale d'un camp; fiches SS.6-8 (1995) : quantités entreposées.

**Remarques** : Autres types de structures observées : piège, niche pour les chiots (1991), tentes d'enfants.

Matériel lithique N=138, Os N=54. Distance minimale de la route: 270 m (gr. 7c) et 365 m pour le gr. 7a; par contre, le gr. 7c se trouve à 40 mètres d'une aire à risque de la plage Bombardier.

**Recommandations** : Éviter de circuler à proximité des structures; utiliser les chemins existants et des véhicules de petites dimensions; demeurer dans les zones humides de basse altitude en utilisant des véhicules de petites dimensions. Impossible de baliser en entier en raison de la superficie; en cas de doute, consulter un archéologue. Le site doit être préservé sinon fouillé.

**Mission** : Raglan / Déception 1995

**Observateur(s)** : YL, IP, SG, PI, PK

**Date(s)** : 19-20 /07 /91 et 23-25 /06 /95

# INVENTAIRE DES SITES

## Identification et localisation

**Site :** 10 = Ka Fi-1  
**Secteur :** 5 / Déception  
**Zone :** 7  
**Carte :** 35 J2/J7

**Coordonnées UTM :**  
**Superficie (m<sup>2</sup>) :** 3 625  
**Altitude (m) :** 2,70 - 11  
**Distance (m) :** 12 - 75

**Emplacement :** Entre la route et la rive gauche de la baie Déception, de part et d'autre d'une colline rocheuse marquée par un point géodésique à 26,82 m (88 pieds sur la carte topo.); les structures du gr. 10a se trouvent presque en bas du terrain en pente, où c'est plus plat; celles du gr. 10b sont échelonnées entre 5 et 11m.

## Environnement

**Hydrographie :** baie Déception

**Topographie :** terrain en pente

**Sol :** Roche-mère et dépôts marins: sable et gravier, pierres; présence d'un humus d'au moins 10 cm dans la tente

**Végétation :** développée dans les endroits protégés par les rochers

**Faune :** phoque (3 var. incluant phoque barbu), béluga, caribou, renard, oiseaux: canard, ptarmigan\*; caribou,

## Description sommaire des habitats

	Nombre	Type	État
Structures principales :	5	tentes	bon-excellent
Structures secondaires :	1	piège	bon-excellent
	3	cache	
	1	foyer	bon-excellent

## Interprétation

**Âge approximatif :** 500-2500 ans

**Identité culturelle :** Paléoesquimau (dorsétien)

**Nombre d'utilisation :** 3 ou plus

**Fonction :** camp, chasse, collecte, piégeage

**Saison :** autre que l'hiver

## Intervention

**Plan(s) :** 2

**Croquis :** 2 coupes

**Sondage(s) :** 6 positifs; la majorité des structures ont été sondées

**Photo (s) :** films 1991 #5-6 et 1995 #1-2

**Commentaire ethnographique :** Site plus ancien que le 6a (selon I.P. 1991) qui devait livrer en 1992 des vestiges néoesquimaux

**Remarques :** Le foyer formé de 2 blocs appuyés sur un affleurement a été observé en 1991 seulement.

\* Selon I.P (1991); \*\* d'après les ossements et les fragments de coquillage trouvés dans les sondages en 1995.  
Distance minimale de la route: gr. 10A à 90 mètres, gr. 10B à 40 mètres. Matériel lithique N=8, Os N=4.

**Recommandations :** La structure paléoesquimaude SP2 du gr. b a été balisée. Éviter de circuler autour de cette structure ou au-delà de celle-ci et en direction de la mer, éviter de circuler dans les environs du gr. 10a. Le site doit être préservé sinon fouillé.

**Mission :** Raglan / Déception 1995

**Observateur(s) :** YL, IP, SG, PI, PK

**Date(s) :** 22 /07/ 91 et 17-18 /06/ 95

# INVENTAIRE DES SITES

## Identification et localisation

Site : 14 = Ka Fh-10  
Secteur : 5 / Déception  
Zone : 4  
Carte : 35 J2/J7

Coordonnées UTM :  
Superficie (m<sup>2</sup>) : 12 615  
Altitude (m) : 0,40 - 11,00  
Distance (m) : 5 - 175

**Emplacement** : pointe et plage en continuité et à l'est du site 7, au-delà d'une zone ravinée, rive sud de la baie Déception

## Environnement

**Hydrographie** : ruisseaux bordent le site du côté est et 2 étangs du côté sud et sud-ouest; baie du côté nord

**Topographie** : alternance de terrains en pente (douce/plage; accentuée/colline) et de replats

**Sol** : rocheux / colline; dépôts marins/ plage; alluvions et affleurement rocheux

**Végétation** : développée, toundra sèche par endroits/riveraine/humide en bordure des étangs (ou ce qui en

**Faune** : Oies et poisson \*; phoque, caribou, renard et baleine\*\*

## Description sommaire des habitats

	Nombre	Type	État
Structures principales :	17	tentes	excellent
Structures secondaires :	5	affûts	excellent
	6	caches	excellent
	7	autres***	excellent

## Interprétation

**Âge approximatif** : > 1 siècle

**Identité culturelle** : Thuléen; inuitet peut-être paléoesquimau

**Nombre d'utilisation** : 4 ou plus

**Fonction** : chasse, habitation

**Saison** : autres que l'hiver

## Intervention

**Plan(s)** : 2

**Croquis** : 1 coupe

**Sondage(s)** : 14 positifs; la majorité des structures ont été sondées

**Photo (s)** : films 1991 #6-7 et 1995 #1-4

**Commentaire ethnographique** : Identification des affûts dont l'un ressemble aux structures, identifiées précédemment comme tentes; cf. fiche structure SS2.

**Remarques** : Nombreux barils le long du rivage, à proximité des tentes SP11 à 14;

\* Selon les commentaires d'I.P.; \*\* d'après les ossements dans les sondages; \*\*\* dont une sépulture  
Matériel lithique : N=5, Os: N=57. Distance minimale de la route : 150 mètres.

**Recommandations** : Eviter de circuler à proximité des structures. Utiliser les chemins existants et des véhicules de petites dimensions; demeurer dans les zones humides de basse altitude en utilisant des véhicules de petites dimensions. Impossible de baliser en entier en raison de la superficie; en cas de doute, consulter un archéologue. Le site doit être préservé sinon fouillé.

**Mission** : Raglan / Déception 1995

**Observateur(s)** : YL, IP, SG, PI, PK

**Date(s)** : 23/07/91 et 19-22/06/95

# INVENTAIRE DES SITES

## Identification et localisation

**Site** : 22=KaFh-11

**Coordonnées UTM** : 1

**Secteur** : 5 / Baie Déception

**Superficie (m<sup>2</sup>)** : 1650

**Zone** : 2 / Exutoire

**Altitude (m)** : 3,25 - 5,65

**Carte** : 35J/2&J/7

**Distance (m)** : 5,00 - 40,00

**Emplacement** : 2 replats, rive droite de l'exutoire du lac Duquet, entre les ponceaux et la jonction de la rivière Déception; Route/Km 11, banc d'emprunt #1

## Environnement

**Hydrographie** : Rivière Déception et tribulaire (exutoire du lac Duquet)

**Topographie** : Terrain plat, présence de mares au sud-est

**Sol** : Sable et gravier, peu de silt; peu de blocs et galets en surface; cf. Dupont, Desmeules (1992)

**Végétation** : Toundra sèche/humide: mousses, graminées ou herbacées, rares saules ou bouleaux

**Faune** : Poisson, oiseaux, canards et caribous (1991); phoque, caribou et lemming (d'après lesossements)

## Description sommaire des habitats

	Nombre	Type	État
Structures principales :	4	tentes	excellent
Structures secondaires :	6	cachees	bon à excellent

## Interprétation

**Âge approximatif** : <50 et >150 ans

**Identité culturelle** : Inuit actuel et préhistorique

**Nombre d'utilisation** : 3 ou plus

**Fonction** : Camp, entreposage, pêche

**Saison** : autre que l'hiver

## Intervention

**Plan(s)** : 3

**Croquis** : 1 coupe

**Sondage(s)** : 6 dont 3 positifs (92)  
12 m carrés fouillés (95)

**Photo (s)** : Films 1992 #1-2 et  
1995 #5-6

**Commentaire ethnographique** : cf. fiches structures (1992)

**Remarques** : Flotteur de filet en bois (>20 ans d'après I.P.), aire des structures SP.2 et SS.4, en surface, entre une pierre et le bloc en place identifié (R) sur le plan. Spécimens récoltés en 1995 : Lithique N=1, Os N=14; en 1992 : Lithique N=1, Os N=82, 3 échantillons de stéatite, et 2 échantillons de sol et de charbon.

**Recommandations** : Éviter de circuler dans la partie du site qui n'a pas été fouillée. Impossible de baliser en entier en raison de la superficie; en cas de doute, consulter un archéologue. Le site doit être préservé sinon fouillé.

**Mission** : Raglan/Déception 1995

**Observateur(s)** : YL, IP, PP, SG, PI,  
PK

**Date(s)** : 15,18-19 /7/ 92 et 26/06/95

**ANNEXE 2**

**FICHES D'INVENTAIRE DES  
STRUCTURES**

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.1

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.1

## Description

Type : tente

État : très bon, quelques blocs sont tombés,  
surtout à l'intérieur

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,36	2,10	0,85	
Intérieur (m) :	2,64	1,60	0,85	

Forme générale : ovale ou rectangulaire

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (54 x 33) (100 x 34) (86 x 65) (69 x 28) (71 x 52)  
(56 x 42) (46 x 40) (28 x 20) (78 x 61) (56 x 27)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement du sondage Sondage(s) : 1 négatif Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques : Certaines dalles dressées

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.2

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.5

## Description

Type : tente

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,35	2,75	0,79	
Intérieur (m) :	1,99	2,20	0,79	

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures : côté sud, espace 50 cm dégagé de pierres

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) :	(100 x 70)	(46 x 29)	(90 x 57)	(93 x 70)	(58 x 15)
	(39 x 25)	(80 x 29)	(40 x 44)	(44 x 45)	(60 x 37)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des sondages Sondage(s) : 2, positifs Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique : 1500 ans, lichens sur les pierres, une famille dont 3 enfants, contemporaine des structures SP.3, SP.4 et SP.5

Remarques : Un bloc en place fait partie du contour; présence d'un pavage interne

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.3

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.5

## Description

Type : tente appuyée sur bloc en place

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,70	1,45	0,77	
Intérieur (m) :	1,90	1,10	0,77	

Forme générale : demi-lune

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) : (77 x 18) (70 x 21) (36 x 37) (30 x 29) (46 x 29)  
(40 x 38) (67 x 39) (40 x 35) (53 x 31) (38 x 20)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des Sondage(s) : 2, positifs Photo (s) : films #3, #4  
sondages

Commentaire ethnographique :

Remarques : Plastique partiellement décomposé à l'intérieur

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.4

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.3 et SP.5

## Description

Type : tente appuyée sur affleurement

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,87	1,70	1,05	
Intérieur (m) :	2,00	1,23	1,05	

Forme générale : demi-lune

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) : (80 x 30) (47 x 40) (43 x 29) (70 x 42) (35 x 22)  
(39 x 23) (55 x 33) (81 x 26) (70 x 15) (53 x 40)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des sondages Sondage(s) : 1 positif, 1 négatif Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques : La hauteur mesurée est celle de l'affleurement.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.5

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.4

## Description

Type : tente appuyée sur affleurement

État : bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,07	2,20	0,90	
Intérieur (m) :	1,95	1,20	0,90	

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) : (64 x 52) (74 x 49) (49 x 25) (34 x 18) (55 x 33)  
(92 x 50) (75 x 60) (133 x 46) (51 x 47) (86 x 50)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des sondages Sondage(s) : 2 négatifs Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques : Plastique partiellement décomposé à l'intérieur. La hauteur mesurée comprend celle de l'affleurement.

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.6

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( ) à proximité d'autres structures (x) autonome

## Description

Type : tente appuyée sur affleurement

État : bon, certaines pierres tombées à l'intérieur

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,80	2,68	0,99	
Intérieur (m) :	2,92	2,21	0,99	

Forme générale : ovale

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : (x) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
(x) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) : (69 x 39) (36 x 97) (39 x 25) (43 x 52) (64 x 46)  
(53 x 29) (77 x 43) (47 x 36) (61 x 42) (48 x 32)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 2 négatifs Photo (s) :

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.7

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.8

## Description

Type : tente ou maison

État : bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	4,34	3,72	0,73	
Intérieur (m) :	3,71	3,37	0,73	

Forme générale : circulaire

Entrée, ouvertures : peut-être du côté sud ou est (discontinuité entre les blocs)

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( x ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(73 x 95)	(38 x 46)	(113 x 45)	(93 x 49)	(88 x 56)
	(89 x 43)	(83 x 66)	(69 x 51)	(87 x 60)	(89 x 25)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1 local. des sondages, 1 stratigr. Sondage(s) : 2 dont #1 positif Photo (s) : films #3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques : Plusieurs blocs dressés. Pierres juxtaposées sauf aux deux endroits mentionnés. Sondage 2 : sol gelé.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K., I.P.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP. 8

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.7

## Description

Type : tente

État : excellent; plusieurs pierres enfouies  
sous la tourbe

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	4,12	4,30		
Intérieur (m) :	3,49	3,47		

Forme générale : rectangulaire, arrière appuyé sur affleurement

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( x ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(47 x 42)	(43 x 33)	(54 x 34)	(52 x 44)	(32 x 28)
	(61 x 33)	(56 x 43)	(66 x 45)	(68 x 32)	(58 x 35)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1 local. des sondages, 2 stratigr. Sondage(s) : 2 positifs Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP. 9

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS. 10

## Description

Type : tente

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,66	3,19		
Intérieur (m) :	3,01	2,73		

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures : côté baie\*

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( x ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(40 x 19)	(51 x 33)	(42 x 59)	(31 x 38)	(55 x 29)
	(47 x 34)	(43 x 34)	(34 x 20)	(32 x 24)	(39 x 41)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des sondages  
Sondage(s) : 1 positif #2; 1 négatif  
Photo (s) : films #3 et 4

Commentaire ethnographique : 5 personnes

Remarques : Pierres superposées du côté nord seulement. \* D'après une discontinuité majeure entre les pierres. Une discontinuité secondaire se trouve cependant du côté sud.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.10

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.8 et SS.10

## Description

Type : tente

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	6,18	6,37		
Intérieur (m) :	5,54	5,44		

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures : côté baie, partie arrière délimitée par alignement de pierres

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(80 x 32)	(55 x 27)	(35 x 30)	(42 x 48)	(31 x 24)
	(46 x 34)	(50 x 33)	(34 x 21)	(60 x 40)	(45 x 37)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des sondages Sondage(s) : 2, négatifs Photo (s) : films #4, #5

Commentaire ethnographique : 10 personnes

Remarques :

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 24/06/95



# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.1

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.2

## Description

Type : tente d'enfant

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,11	1,62		
Intérieur (m) :	1,81	1,31		

Forme générale : ovale

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (32 x 16) (28 x 16) (20 x 21) (20 x 14) (32 x 13)  
(23 x 14) (21 x 8) (23 x 15) (21 x 18) (24 x 17)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 négatif au centre Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.2

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.1

## Description

Type : indéterminé

État :

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,00	1,94		
Intérieur (m) :	1,31	1,13		

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(51 x 37)	(45 x 15)	(30 x 30)	(57 x 31)	(27 x 35)
	(43 x 20)	(41 x 12)	(49 x 27)	(62 x 38)	(63 x 48)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 au centre, négatif Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.3

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.4

## Description

Type : tente d'enfant

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,70	1,90		
Intérieur (m) :	1,64	1,45		

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (30 x 18) (25 x 17) (45 x 30) (39 x 22) (20 x 12)  
(19 x 17) (16 x 17) (40 x 19) (30 x 18) (14 x 12)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 négatif, au centre Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.4

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.3

## Description

Type : indéterminé

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,79	1,73		
Intérieur (m) :	1,41	1,27		

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( x ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(59 x 24)	(35 x 24)	(21 x 19)	(17 x 16)	(12 x 18)
	(17 x 20)	(84 x 27)	(35 x 19)	(39 x 33)	(37 x 19)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 négatif, au centre Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.5

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.2

## Description

Type : cache

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur
Maximales (m) :	2,00	1,02	0,54
Intérieur (m) :	0,92	0,40	0,54

Forme générale : allongée

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : partiellement couverte de dalles

Dimensions des pierres (cm) : (50 x 29) (77 x 32) (76 x 19) (51 x 30) (85 x 43)  
(35 x 16)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 à l'intérieur, positif Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 23/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 6

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.7

## Description

Type : cache

État : partiellement démantelée

### Dimensions

Longueur

Largeur

Hauteur ou profondeur

Maximales (m) : 2,83 1,88 0,37

Intérieur (m) : 1,96 1,20 0,37

Forme générale : ovale

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( x ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) : (62 x 52) (63 x 19) (53 x 28) (74 x 43) (75 x 44)  
(63 x 35) (44 x 31) (47 x 32) (40 x 39) (36 x 49)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : Photo (s) : films #4, #5

Commentaire ethnographique : 800 poissons ou 6 gros phoques ou 6 caribous selon I.P.

Remarques : Un doute subsiste relativement à la hauteur mesurée.

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 7

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.6

## Description

Type : cache

État : très bon, partiellement démantelée

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,47	1,40	0,64	
Intérieur (m) :	0,95	0,46	0,64	

Forme générale : ovale

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) :	(69 x 46)	(82 x 37)	(63 x 54)	(35 x 23)	(33 x 31)
	(59 x 60)	(62 x 38)	(47 x 33)	(19 x 15)	(19 x 14)

## Intervention

Plan(s) :

Croquis :

Sondage(s) :

Photo (s) : films #4, #5

Commentaire ethnographique : 500 poissons ou 4 petits phoques ou 3 caribous, selon I.P.

Remarques :

Mission : Raqan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 8

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP. 9

## Description

Type : cache

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,05	3,14	0,65	
Intérieur (m) :	0,84	1,43	0,65	

Forme générale : ovale; rectangulaire à l'intérieur

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) : (52 x 45) (103 x 52) (96 x 104) (47 x 58) (73 x 51)  
(72 x 19) (38 x 42) (61 x 37) (70 x 49) (69 x 32)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 à l'intérieur, positif Photo (s) : films #4, #5

Commentaire ethnographique : 2000 poissons, selon I.P.

Remarques :

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K., I.P.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 9

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS. 8

## Description

Type : piège ou sépulture\*

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,79	1,49	1,12	
Intérieur (m) :	1,92	0,52	0,59	

Forme générale : monticule; intérieur allongé

Entrée, ouvertures : Côté (extrémité)

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( x ) galets ( x ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres; matériaux meubles plus fins; la végétation s'est développée sur le ...

Dimensions des pierres (cm) : (72 x 44) (38 x 18) (36 x 17) (56 x 16) (45 x 28)  
(54 x 39) (51 x 23) (55 x 28) (53 x 36) (33 x 28)

## Intervention

Plan(s) :

Croquis :

Sondage(s) : Aucun

Photo (s) : film #5

Commentaire ethnographique :

Remarques : Invérifiable en raison de la présence de glace à l'intérieur.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 10

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS. 11

## Description

Type : cache

État : démantelée, dalles et blocs gisent tout autour

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,82	1,77	0,28	
Intérieur (m) :	0,84	0,82	0,28	

Forme générale : intérieur rectangulaire

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( x ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) :	(112 x 49)	(63 x 53)	(72 x 63)	(44 x 48)	(55 x 30)
	(53 x 34)	(103 x 56)	(72 x 57)	(28 x 21)	(31 x 18)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : Photo (s) : film #5

Commentaire ethnographique :

Remarques : Quelques pierres son superposées, les autres ont été enlevées pour récupération

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 11

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS. 10

## Description

Type : cache, appuyée sur affleurement ou bloc en place

État : démantelée

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur
Maximales (m) :	1,61	1,12	0,49
Intérieur (m) :			

Forme générale : indéfinie

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( x ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) :	(44 x 35)	(74 x 48)	(14 x 9)	(53 x 57)	(54 x 27)
	(44 x 34)	(39 x 23)	(41 x 44)	(29 x 19)	(89 x 50)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 à l'intérieur, positif Photo (s) : film #5

Commentaire ethnographique :

Remarques : Les pierres étaient probablement superposées lors de l'utilisation

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 24/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 7c

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.1

Zone : 4

Association : (x) à l'intérieur d'une habitation à l'extérieur d'une habitation  
à proximité d'autres structures autonome

## Description

Type : sépulture ou cache

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,69	1,83	0,58	
Intérieur (m) :	1,85	0,84	0,58	

Forme générale : monticule; intérieur rectangulaire

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : (x) blocs (x) dalles galets autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : discontinu, pierres espacées continu, pierres juxtaposées  
(x) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) :	(43 x 25)	(63 x 32)	(47 x 39)	(34 x 42)	(49 x 17)
	(43 x 35)	(82 x 44)	(35 x 20)	(42 x 60)	(36 x 30)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, orientation de la struct. et local. du sondage Sondage(s) : 1 positif, à l'intérieur Photo (s) : film # 5

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.K.

Date(s) : 25/06/95



# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 10a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP. 2

Zone : 7

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.2

## Description

Type : Tente

État :

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,93	1,55		
Intérieur (m) :	1,40	1,06		

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (51 x 19) (56 x 43) (46 x 32) (51 x 34) (56 x 33)  
(57 x 29) (53 x 17) (32 x 25)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 2 positifs (ossements) Photo (s) : films #1 et 2

Commentaire ethnographique :

Remarques : Pierres partiellement enfouies. 2 pierres au centre de la structure.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 17/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 10a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 1

Zone : 7

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( ) à proximité d'autres structures ( ) autonome

## Description

Type : piège

État : plus ou moins bon (empilement)

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,45	2,00	0,50	
Intérieur (m) :	1,30	0,97	0,25	

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : (x) blocs (x) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (50 x 21) (64 x 22) (51 x 53) (43 x 20) (45 x 16)  
(72 x 49) (31 x 34) (52 x 36) (53 x 44) (20 x 14)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : intérieur en entier, négatif Photo (s) : films #1 et 2

Commentaire ethnographique : D'abord identifiée comme cache pouvant contenir 250 poissons, après la fouille, I.P. suggère qu'il s'agit plutôt d'un piège.

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 17/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 10a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 2

Zone : 7

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( x ) à l'extérieur d'une habitation

( ) à proximité d'autres structures ( ) autonome

SP.2

## Description

Type : cache

État :

### Dimensions

Longueur

Largeur

Hauteur ou profondeur

Maximales (m) : 1,34 1,04 0,36

Intérieur (m) : 0,84 0,81 0,20

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( x ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées

( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (41 x 31) (46 x 13) (37 x 17) (38 x 25) (31 x 23)

(17 x 21) (36 x 17) (29 x 23) (28 x 12) (50 x 29)

## Intervention

Plan(s) :

Croquis :

Sondage(s) : intérieur en entier,  
négatif

Photo (s) : films #1 et 2

Commentaire ethnographique : 400 poissons

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 17/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 10b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP. 1

Zone : 7

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.1

## Description

Type : tente

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,55	3,25	0,63	
Intérieur (m) :	2,79	1,84	0,63	

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : (x) blocs (x) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(112 x 70)	(58 x 43)	(28 x 49)	(44 x 45)	(60 x 36)
	(50 x 54)	(60 x 52)	(70 x 54)	(72 x 103)	(28 x 20)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1, négatif Photo (s) : films #1 et 2

Commentaire ethnographique :

Remarques : Certaines dalles sont dressées

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 18/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 10b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP. 2

Zone : 7

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( ) à proximité d'autres structures (x) autonome

## Description

Type : tente

État : bon, un peu d'érosion autour des blocs

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,93	2,90		
Intérieur (m) :	2,72	2,36		

Forme générale : ≈ ovale

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : (x) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : (x) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(35 x 28)	(66 x 33)	(41 x 22)	(59 x 23)	(42 x 28)
	(34 x 30)	(63 x 33)	(67 x 32)	(64 x 44)	(48 x 36)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1 local. des sondages, 2 stratigr. Sondage(s) : 4 dont # 2 et 3 positifs Photo (s) : films #1 et 2

Commentaire ethnographique :

Remarques : Quelques pierres à l'intérieur de la structure

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 18/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 10b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.3

Zone : 7

Association :           à l'intérieur d'une habitation           à l'extérieur d'une habitation  
(x)           à proximité d'autres structures           autonome  
                  SS.2

## Description

Type : Tente

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,90	2,10	0,43	
Intérieur (m) :	2,25	1,40	0,43	

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : (x) blocs           dalles           galets           autres (sables, cailloutis, etc)

Contour :           discontinu, pierres espacées           continu, pierres juxtaposées  
                  continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(50 x 19)	(82 x 48)	(66 x 34)	(40 x 46)	(49 x 24)
	(38 x 27)	(45 x 27)	(50 x 38)	(32 x 32)	(35 x 15)

## Intervention

Plan(s) :           Croquis :           Sondage(s) :           Photo (s) : films #1 et 2

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan / Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 18/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 10b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 1

Zone : 7

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.1

## Description

Type : cache

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,10	1,03	0,43	
Intérieur (m) :	0,50	0,65	0,43	

Forme générale : polygonale

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : (x) blocs (x) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
(x) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (92 x 30) (79 x 35) (69 x 36) (46 x 32) (55 x 27)  
(71 x 52) (46 x 21) (24 x 17)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1, positif Photo (s) : films #1 et 2

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 18/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 10b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS. 2

Zone : 7

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( x ) à l'extérieur d'une habitation  
( ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.3

## Description

Type : cache

État : bon, pierres de couverture réutilisées  
ailleurs

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,50	0,80	0,32	
Intérieur (m) :	0,94	0,55	0,32	

Forme générale : ovale

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : cf. état

Dimensions des pierres (cm) : (62 x 26) (33 x 33) (32 x 24) (60 x 35) (40 x 32)  
(34 x 33) (52 x 38) (38 x 25) (36 x 22) (21 x 10)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : Photo (s) : films #1 et 2

Commentaire ethnographique : 250 poissons ou 1 caribou ou 2 petits phoques

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 18/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.1

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.2

## Description

Type : tente

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	5,79	4,37		
Intérieur (m) :	5,28	3,83		

Forme générale : carrée aux coins arrondies

Entrée, ouvertures : côté baie

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(37 x 27)	(38 x 25)	(31 x 20)	(25 x 20)	(17 x 11)
	(24 x 23)	(32 x 23)	(46 x 38)	(34 x 29)	(55 x 30)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des sondages Sondage(s) : 3, négatifs Photo (s) : films #1 et #2

Commentaire ethnographique : Inuit historique ou contemporain (60 ans), contemporaine de SP.2. En été (juillet), deux familles s'installaient pour 4-6 semaines; on pêchait et on séchait les poissons.

Remarques : La limite du replat se trouve juste devant la tente.

Mission : Raqan/Déception

Observateur(s) : I.P., Y.L.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.2

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.1 et SS.1

## Description

Type : tente

État : bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	6,60	6,10		
Intérieur (m) :	5,26	5,60		

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(60 x 48)	(32 x 28)	(31 x 18)	(44 x 23)	(35 x 28)
	(27 x 20)	(44 x 34)	(28 x 22)	(32 x 26)	(37 x 27)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 3, négatifs Photo (s) : films #1 et #2

Commentaire ethnographique : voir SP.1

Remarques :

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.3

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome

## Description

Type : tente

État : bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	5,88	5,80		
Intérieur (m) :	5,30	5,06		

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(61 x 29)	(70 x 50)	(35 x 20)	(40 x 33)	(20 x 17)
	(48 x 26)	(38 x 40)	(33 x 19)	(32 x 17)	(49 x 27)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des sondages Sondage(s) : 3, négatifs Photo (s) : films #1 et #2

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.5

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome

## Description

Type : tente

État : très bon

### Dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,50	4,40	0,58	
Intérieur (m) :	2,60	3,20	0,58	

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (60 x 60) (28 x 24) (62 x 53) (67 x 40) (56 x 27)  
(28 x 28) (52 x 16) (80 x 38) (50 x 31) (97 x 46)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1 local. des sondages Sondage(s) : 1 positif (os) Photo (s) : films #2 et 3

Commentaire ethnographique : Une cache (SS.9) fut aménagée dans la partie arrière de l'habitation après le départ des occupants.\*

Remarques : \* Nous arrivions à la même conclusion que l'informateur à partir des seules observations.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : I.P., Y.L.

Date(s) : 21/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.6

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.7

## Description

Type : tente

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,80	4,40		
Intérieur (m) :	2,65	3,50		

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures : bien marquée, côté plage

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(52 x 46)	(43 x 13)	(41 x 31)	(40 x 30)	(55 x 40)
	(56 x 40)	(33 x 23)	(53 x 20)	(45 x 20)	(48 x 34)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1 local. des sondages\* Sondage(s) : 3 à l'int. dont 1 positif, 1 à l'ext. positif Photo (s) : films # 3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* Local. du sondage ext., cf notes de terrain p.14

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : P.I., Y.L.

Date(s) : 22/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.7

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.6

## Description

Type : tente

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	8,10	5,40		
Intérieur (m) :	7,60	4,75		

Forme générale : ovale

Entrée, ouvertures : côté plage

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(65 x 23)	(54 x 20)	(52 x 36)	(36 x 30)	(26 x 39)
	(45 x 25)	(36 x 36)	(84 x 62)	(67 x 32)	(37 x 43)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des sondages Sondage(s) : 2, négatifs Photo (s) : films #3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : P.I., Y.L.

Date(s) : 22/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.8

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.15

## Description

Type : tente

État : excellent

### Dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	5,70	6,30		
Intérieur (m) :	4,90	5,00		

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(43 x 34)	(74 x 30)	(50 x 27)	(20 x 13)	(52 x 42)
	(26 x 19)	(50 x 30)	(26 x 26)	(19 x 39)	(30 x 33)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, local. des sondages      Sondage(s) : 4, dont 1 positif      Photo (s) : films # 3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : P.L., Y.L.

Date(s) : 22/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.9

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.12

## Description

Type : tente

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	4,90	3,12	0,42	
Intérieur (m) :	4,38	3,38	0,42	

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures : côté plage, vers le sud-est

Éléments périphériques : ( x\* ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(41 x 53)	(56 x 42)	(68 x 58)	(62 x 45)	(84 x 31)
	(65 x 35)	(51 x 42)	(76 x 51)	(55 x 67)	(74 x 22)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 2, négatifs Photo (s) : Films #3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* un bloc en place

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G., P.K.

Date(s) : 21/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.15

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.16 et SS.15

## Description

Type : tente

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,80	4,10		
Intérieur (m) :	3,15	3,30		

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( x ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(75 x 32)	(35 x 39)	(45 x 36)	(29 x 10)	(49 x 25)
	(35 x 30)	(46 x 35)	(67 x 32)	(30 x 20)	(35 x 64)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des Sondage(s) : 2, négatifs sondages Photo (s) : films # 3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.I.

Date(s) : 22/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.16

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.15 et SS.15

## Description

Type : tente

État : très bon, mais le mûret arrière est effondré

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,40	3,60		
Intérieur (m) :	2,90	2,50		

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x\* ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(46 x 31)	(27 x 35)	(55 x 27)	(40 x 42)	(15 x 18)
	(18 x 21)	(63 x 36)	(24 x 23)	(13 x 20)	(23 x 12)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1, emplacement des sondages Sondage(s) : 2 dont #1 positif Photo (s) : films # 3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* Les pierres effondrées étaient vraisemblablement superposées.

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.I.

Date(s) : 22/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SP.17

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( ) à proximité d'autres structures (x) autonome

## Description

Type : tente

État : bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	3,30	3,50		
Intérieur (m) :	2,70	3,20		

Forme générale : ronde

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : (x) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(52 x 28)	(43 x 18)	(52 x 23)	(56 x 16)	(40 x 19)
	(36 x 49)	(78 x 68)	(30 x 23)	(50 x 18)	(40 x 25)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : aucun Photo (s) : films # 3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques : Quelques pierres partiellement enfouies sous le couvert végétal.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L.

Date(s) : 22/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14a

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.1

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome

## Description

Type : séchoir à poissons

État : bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,92	2,76		
Intérieur (m) :	2,24	2,30		

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( x ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (30 x 30) (49 x 43) (40 x 22) (28 x 19) (28 x 24)  
(26 x 25) (23 x 18) (43 x 20) (40 x 29) (37 x 24)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 au centre, négatif Photo (s) : films #1 et #2

Commentaire ethnographique : Petite structure dont la surface est couverte de petites pierres pour sécher le poisson en 2 semaines. D'après I.P., en hiver, les dallettes couvrant le fond des caches se décollent mieux que la viande gelée directement sur le sol.

Remarques :

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : I.P., Y.L.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14c

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.2

Zone : 4

Association :      à l'intérieur d'une habitation      à l'extérieur d'une habitation  
                         à proximité d'autres structures      x      autonome

## Description

Type : Affût

État : Bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,60	0,57	0,80	
Intérieur (m) :				

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques :      x blocs      x dalles      galets      autres (sables, cailloutis, etc)

Contour :      discontinu, pierres espacées      continu, pierres juxtaposées  
                         x continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	32 x 20	40 x 23	38 x 28	75 x 24	22 x 18
	79 x 46	40 x 30	42 x 30	45 x 20	18 x 19

## Intervention

Plan(s) :      Croquis :      Sondage(s) : aucun      Photo (s) : films # 1 et 2

Commentaire ethnographique : Structure contemporaine (<20 ans), réutilisée jusqu'à il y a 5 ans. De nos jours, I.P. utilise le ponceau comme affût (...) cf. originaux de terrain.

Remarques : A proximité d'un étang

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.3

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.4 et SS.8

## Description

Type : affût

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,20	1,30	0,82	
Intérieur (m) :				

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( ) blocs ( x ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( x\* ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(40 x 25)	(46 x 23)	(60 x 30)	(115 x 51)	(40 x 22)
	(110 x 80)	(57 x 27)	(44 x 29)	(40 x 26)	(22 x 8)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : 1 stratigr.

Sondage(s) : 1 positif, étendu à la maj. Photo (s) : films #1 et 2 partie de la structure

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* dalles dressées

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : I.P., Y.L.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.4

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
(x) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.3 et SS.8

## Description

Type : affût appuyé sur bloc

État : bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur
Maximales (m) :			
Intérieur (m) :	2,10	1,22	

Forme générale :

Entrée, ouvertures : côté opposé à la baie

Éléments périphériques : (x) blocs (x\*) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : (x) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (54 x 26) (33 x 22) (41 x 32) (80 x 70) (30 x 15)  
(92 x 74) (57 x 27)

## Intervention

Plan(s) :

Croquis :

Sondage(s) : 2 négatifs

Photo (s) : film #1

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* une dalle était sans doute dressée

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.5

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.4

## Description

Type : sépulture

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	2,22	1,91	0,70	
Intérieur (m) :	2,20	0,80	0,70	

Forme générale :

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (47 x 30) (61 x 25) (75 x 25) (72 x 27) (25 x 27)  
(25 x 41) (63 x 35) (42 x 35) (50 x 26) (71 x 28)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : Examen seulement, positif Photo (s) : Fikms # 1 et 2

Commentaire ethnographique :

Remarques : A l'intérieur, un os long en surface et un galet de quartz du côté sud. Du côté de la baie, à moins de 2 m de la structure SP.4, faite de blocs et formant un arc (demi-cercle) et qui semble plus récente que la sépulture.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., S.G.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.6

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.7

## Description

Type : cache

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,90	1,88	0,55	
Intérieur (m) :	0,78	0,60	0,55	

Forme générale : presque rectangulaire

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) : (73 x 30) (52 x 53) (78 x 70) (41 x 29) (68 x 37)  
(27 x 46) (33 x 17) (34 x 40) (36 x 40) (120 x 77)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : intérieur au complet, positif : 1 os Photo (s) : films #1 et 2

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : P.I., Y.L.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.7

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.6

## Description

Type : Cache ?

État :

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,40	0,60	0,59	
Intérieur (m) :	0,44	0,84	0,59	

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) : (39 x 30) (32 x 35) (72 x 36) (26 x 13) (120 x 48)  
(14 x 10) (29 x 36) (61 x 30) (21 x 22)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : intérieur au complet, négatif Photo (s) : films # 2 et 3

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raglan/Déception

Observateur(s) : Y.L.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.8

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.3 et SS.4

## Description

Type : affût

État : bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur
Maximales (m) :			
Intérieur (m) :	1,65	1,40	0,81

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x\* ) blocs ( ) dalles ( x ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x\*\*) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(93 x 62)	(46 x 42)	(170 x 75)	(50 x 41)	(28 x 11)
	(14 x 9)	(30 x 16)	(13 x 10)	(19 x 8)	

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : intérieur au complet, positif\*\*\* Photo (s) :

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* 2 blocs en place. \*\* certaines discontinuités. \*\*\* 1 galet en metabasalte aménagé et 1 os décomposé.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P.

Date(s) : 20/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.9

Zone : 4

Association : ( x ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.5

## Description

Type : cache

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur
Maximales (m) :	2,31	1,98	0,87
Intérieur (m) :	1,01	0,82	0,64

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(41 x 39)	(38 x 18)	(91 x 39)	(73 x 17)	(58 x 38)
	(98 x 46)	(58 x 54)	(78 x 37)	(33 x 14)	(57 x 51)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : intérieur au complet, nombreux ossements Photo (s) : films # 2 et 3

Commentaire ethnographique :

Remarques :

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., I.P., P.K., P.I.

Date(s) : 21/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.11

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( ) à proximité d'autres structures (x) autonome

## Description

Type : indéterminé, cache ou affût

État : bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,65	1,79	0,74	
Intérieur (m) :	0,93	1,06	0,74	

Forme générale : en forme de "U"

Entrée, ouvertures : côté sud

Éléments périphériques : (x\*) blocs (x) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
(x) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente :

Dimensions des pierres (cm) :	(40 x 57)	(114 x 65)	(45 x 67)	(44 x 37)	(24 x 40)
	(63 x 37)	(40 x 26)	(48 x 37)	(45 x 42)	(33 x 15)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1, négatif Photo (s) : films #3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* certains dressés

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.I.

Date(s) : 21/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.15

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SP.15 et SP.16

## Description

Type : cache

État : bon, partiellement démantelée

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,00	1,00	0,40	
Intérieur (m) :	0,30	0,60	0,40	

Forme générale : indéterminé

Entrée, ouvertures : dessus

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) : (57 x 42) (50 x 43) (45 x 47) (33 x 28) (42 x 9)  
(49 x 27) (25 x 70)\* (43 x 50) (20 x 25) (48 x 65)

## Intervention

Plan(s) :

Croquis :

Sondage(s) : intérieur au complet,  
positif

Photo (s) : films # 3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* bloc dressé

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.I.

Date(s) : 22/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.16

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.17

## Description

Type : cache

État : très bon

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,87	2,57	0,66	
Intérieur (m) :	0,75	1,03	0,66	

Forme générale :

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x\* ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : pierres

Dimensions des pierres (cm) :	(82 x 48)	(46 x 30)	(40 x 30)	(31 x 30)	(53 x 89)
	(60 x 39)	(55 x 60)	(83 x 48)	(65 x 50)	(21 x 9)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 à l'intérieur, positif Photo (s) : films #3 et 4

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* dont 2 en place

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.I.

Date(s) : 22/06/95

# INVENTAIRE DES STRUCTURES

## Identification et localisation

Site : 14b

Secteur : 5 / Déception

Structure : SS.17

Zone : 4

Association : ( ) à l'intérieur d'une habitation ( ) à l'extérieur d'une habitation  
( x ) à proximité d'autres structures ( ) autonome  
SS.16 et SP.6

## Description

Type : cache

État : excellent

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur ou profondeur	
Maximales (m) :	1,53	0,44	0,37	
Intérieur (m) :	0,64	0,67	0,37	

Forme générale : allongée

Entrée, ouvertures :

Éléments périphériques : ( x ) blocs ( ) dalles ( ) galets ( ) autres (sables, cailloutis, etc)

Contour : ( ) discontinu, pierres espacées ( ) continu, pierres juxtaposées  
( x ) continu, pierres juxtaposées et superposées

Couverture ou charpente : faite de pierres, appuyées sur bloc en place\*

Dimensions des pierres (cm) :	(37 x 33)	(40 x 29)	(35 x 17)	(75 x 40)	(40 x 18)
	(43 x 24)	(53 x 20)	(38 x 19)	(34 x 15)	(14 x 6)

## Intervention

Plan(s) : Croquis : Sondage(s) : 1 à l'intérieur, positif Photo (s) : films #3, #4

Commentaire ethnographique :

Remarques : \* espace disponible sous ce bloc; cet espace est inclus dans la largeur mesurée à l'intérieur.

Mission : Raqlan/Déception

Observateur(s) : Y.L., P.I.

Date(s) : 22/06/95

**ANNEXE 3**

**CATALOGUE DES SPÉCIMENS  
ARCHÉOLOGIQUES**

## CATALOGUE DES SPÉCIMENS ARCHÉOLOGIQUES

---

### Code Borden # Catalogue Description sommaire et contexte

#### (Site #)

---

<b>KaFh-5</b> (Site 7)	.1	1 échantillon de matière carbonisée (os ou bois); gr.7A, tente SP.2; sondage #1, humus.
	.2	1 os; gr.7A, tente SP.2, sondage #1, humus.
	.3	1 fragment osseux; gr.7A, tente SP.2, sondage #2, humus brun-noir
	.4	1 fragment d'os long de caribou; gr.7A, tente SP.2, sondage #1, humus
	.5	1 fragment osseux; gr.7A, tente SP.2, sondage #1, surface
	.6	1 fragment osseux; gr.7A, tente SP.3, sondage #2, humus
	.7	1 fragment d'os long (mamm. terrestre); gr.7A, tente SP.3, sondage #1, humus brun
	.8	3 fragments osseux partiellement décomposés; gr.7A, tente SP.3, sondage#1, humus brun
	.9	3 fragments osseux, crâne et vert; gr.7A, tente SP.4, sondage#2, surface de l'humus, liaison PX #.10 et .11
	.10	1 fragment de crâne et bois de caribou; gr.7A, tente SP.4, sondage #2, surface de l'humus, liaison PX #.9 et PC #.11
	.11	4 fragments de bois de caribou partiellement décomposés dont 1 possiblement scié; gr.7A, tente SP.4, sondage #2, surface de l'humus, liaison PX #9 et PC #10

**Code Borden # Catalogue Description sommaire et contexte**

**(Site #)**

---

<b>KaFh-5</b> (Site 7)	.12	1 fragment osseux; gr.7B, tente SP.7, sondage #1, humus
	.13	1 débris de stéatite; gr.7B, tente SP.7 sondage #1, terre de rejet
	.14 à .21	14 éclats : 2 chert, 2 quartzite Ramah, 2 quartzite de Diana, 5 quartz laiteux, 1 quartz grossier, 1 quartzite ferrugineux, 1 metabasalte ou autre; gr.7B, tente SP.7, sondage #1, humus
	.22 à .28	1 fragment d'outil (éclat retouché) en quartz laiteux, 18 déchets : (Site 7)15 quartz laiteux, 1 quartz cristallin, 1 quartzite enfumé, 1 chert, 8 éclats et déchets en quartzite ferrugineux, 3 débris en quartz grossier; gr.7B, tente SP.7, sondage #1, humus.
	.29	1 débris en stéatite; gr.7B, tente SP.7 sondage #1, humus
	.30	4 débris en quartz grossier; gr.7B, tente SP.7, sondage #1, humus
	.31	1 éclat, matière première indéterminée; gr. 7B, tente SP.7, sondage #1, humus
	.32	1 os (façonné ?); gr.7B, tente SP.8, sondage #2, humus brun
	.33	1 outil (éclat à façonnage généralisé, bifacial) en quartz laiteux; gr.7B, tente SP.8, sondage #2, humus avec pierres

**Code Borden # Catalogue Description sommaire et contexte**

**(Site #)**

---

<b>KaFh-5</b> (Site 7)	.34 à .36	1 fragment de chert quartziteux (gris), 12 éclats et déchets en quartz laiteux ou hyalin, 2 débris en quartz grossier; gr.7B, tente SP.8, sondage #2, humus avec pierres
	.37	1 armature distale (éclat à façonnage généralisé, bifacial) en chert; gr.7B, tente SP.8, sondage #1, humus
	.38	11 éclats et 1 fragment en chert beige; gr.7B, tente SP.8, sondage #1, humus
	.39	42 éclats et 1 débris en chert quartziteux (gris); gr.7B, tente SP.8, sondage #1, humus
	.40	2 fragments d'une ébauche (éclat à façonnage généralisé, bifacial) en quartz hyalin; gr.7B, tente SP.8, sondage #1, humus
	.41	1 ébauche d'armature distale à base concave (éclat à façonnage généralisé, bifacial) en quartz hyalin; gr.7B, tente SP.8, sondage #1, humus
	.42	1 fragment d'outil (éclat à façonnage généralisé, bifacial) en quartz laiteux; gr.7B, tente SP.8, sondage #1, humus
	.43	1 fragment d'outil (éclat à façonnage généralisé, bifacial) en quartz (Site 7) laiteux; gr.7B, tente SP.8, sondage #1, humus
	.44 à .46	11 éclats : 2 quartz grossier, 4 quartz hyalin, 5 quartz laiteux; gr.7B, tente SP.8, sondage #1, humus
	.47	1 fragment osseux partiellement décomposé; gr.7B, tente SP.9, sondage #2, humus brun-noir

**Code Borden # Catalogue Description sommaire et contexte****(Site #)**

---

<b>KaFh-5</b> (Site 7)	.48	1 fragment de côte de caribou; gr.7A, cache SS.5, à l'intérieur de la structure, humus
	.49 à .58	10 os ou fragments osseux dont 1 vertèbre et 3 mandibules avec dents; gr.7B, structure SS.8, sondage #1, surface
	.59	1 fragment de scapula; gr.7B, structure SS.11, à l'intérieur, humus
	.60	1 fragment osseux carbonisé; gr.7B, structure SS.11, à l'intérieur, [entre ou sous les] pierres
	.61 à .75	14 fragments d'os longs de caribou (dont plusieurs KC) et 1 côte; gr.7C, tente SP.1, sondage #1, tourbe inférieure (brune)
	.76 à .77	1 os et 1 fragment osseux; gr.7C, tente SP.1, sondage #2, interface du couvert végétal et de l'humus sablonneux
	.78 à .79	1 maxillaire et 1 mandibule avec dents (renard); gr.7C, tente SP.1, à la limite de la structure, entre deux pierres, surface
	.80	1 fragment d'os long (KC); gr.7C, structure SS.1, sondage #1, humus sablonneux
	.81	1 fragment osseux; gr.7C, sondage extérieur #2, sous une pierre

**Code Borden # Catalogue Description sommaire et contexte**

**(Site #)**

Code Borden #	Catalogue	Description sommaire et contexte
<b>KaFh-10</b> (Site 14)	.1	1 os partiellement décomposé; tente SP.5, sondage #1, humus brun-noir
	.2 à .13	12 os ou fragments osseux dont 1 côte de phoque; tente SP.5, sondage #1, humus brun-noir
	.14	1 fragment de récipient en stéatite avec carbonisation ext.; tente SP.6, sondage extérieur #1, tourbe
	.15	1 fragment d'os long; à l'extérieur de la tente SP.6, côté plage, surface
	.16	1 bulbe tympanique de phoque (1 fragment principal + n petits fragments); tente SP.6, sondage #2, humus
	.17	1 fragment d'os long de caribou; à l'extérieur de la tente SP.6, dans la tourbe
	.18	1 fragment de côte de phoque; structure SS.3, sondage #1, humus
	.19	1 os du pied, caribou; tente SP.8, sondage #2, humus brun-noir
	.20	1 fragment d'os long de caribou; structure SS.4, à l'intérieur, humus
	.21	1 os; structure SS.6, intérieur, sable et gravier brun.
	.22	Os partiellement décomposé (s); structure SS.8, intérieur, humus
	.23	1 outil sur galet en metabasalte avec traces de combustion; structure SS.8, intérieur, sous la couverture végétale

**Code Borden # Catalogue Description sommaire et contexte**

**(Site #)**

---

<b>KaFh-10</b> (Site 14)	.24	1 nucléus sur galet en quartz grossier; à l'intérieur de la structure SS.9, humus brun-noir
	.25 à .29	5 os ou fragments osseux dont 1 côte de caribou; intérieur de la structure SS.9, 2 dans le couvert végétal, 3 probablement dans le niveau sous-jacent
	.30	1 vertèbre; intérieur de la structure SS.6, humus
	.31	1 étui à aiguilles en ivoire sculpté et finement décoré; à l'intérieur de la structure SS.10, humus brun
	.32 à .35	5 fragments osseux dont 2 d'un même os; intérieur de la structure SS.15, humus
	.36	1 débris en quartz grossier; intérieur de la structure SS.15, (site 14, humus
	.37 à .39	2 fragments (G et D) d'humérus de phoque et 1 vertèbre de caribou; intérieur de la structure SS.16, dans la c. végétale ou près de la surface, d'après le vert-de-gris sur les os
	.40 à .59	1 crâne, 2 mandibules (G et D), 6 vertèbres de renard et 11 fragments osseux; intérieur de la structure SS.17, humus brun
	.60	3 fragments d'une omoplate de baleine; tente SP.16, sondage #1, humus
	.61	1 outil (racloir ou lame d'herminette) en quartz cristallin; entre l'aire principale (groupes A et B) et la structure SS.2, en surface

**Code Borden # Catalogue Description sommaire et contexte**

**(Site #)**

---

<b>KaFh-11</b>	.1 à .32	Spécimens prélevés en 1992 (cf. ROCHE 1993, Annexe 3)
(Site 22)	.33	10 os ou fragments osseux de petit rongeur (probablement lemming et d'origine non anthropique); cache SS.4, carré #5, tourbe inférieure
	.34	1 fragment de côte de caribou; cache SS.4, carré #2, sous le couvert végétal
	.35	1 mandibule de lemming; cache SS.4, carré #2, sous le couvert végétal
	.36	1 fragment osseux; cache SS.4, carré #2, en surface.
	.37	1 fragment osseux; cache SS.4, carré #3, lentille d'humus, sous le couvert végétal, après l'enlèvement des pierres

## Code Borden # Catalogue Description sommaire et contexte

### (Site #)

<b>KaFi-1</b>	.1 à .3	3 fragments osseux; gr.10A, tente SP.2, sondage #1, humus
(Site 10)	.4	1 os de caribou; gr.10A, tente SP.2, sondage #2, humus
	.5	6 fragments de coquillage (moule); gr.10A, tente SP.1, sondage #3, couche 3 : sable et gravier
	.6	3 fragment de bois (végétal); gr.10B, structure SS.1, à l'intérieur, sable et pierres
	.7	4 éclats en quartz laiteux; gr.10B, tente SP.2, sondage #3, humus
	.8	1 éclat en quartz hyalin; gr.10B, tente SP.2, sondage #2, humus
	.9	1 débris en quartz cristallin (fumé); gr.10B, tente SP.2, sondage #3, humus
	.10	1 fragment d'éclat retouché en quartz grossier; gr.10B, tente SP.2, sondage #3, humus
	.11	1 armature distale (éclat à façonnage généralisé, bifacial) en chert quartziteux gris; gr.10B, tente SP.2, sondage #3, humus

### Abréviations

**G et D** = gauche et droit

**gr.** = groupe

**Os KC** = os cassé ou fracturé intentionnellement par les chasseurs pour en extraire la moelle ou pour en tirer des outils

**PC** = Liaison physique certaine

**PX** = Liaison physique probable

**SP.** = Structure principale (tentes, habitations)

**SS.** = Structure secondaires (autres structures : caches, pièges, affûts, etc.)

**ANNEXE 4**

**CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES**

# CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Mission : Raglan / Déception

Film # 1

Année : 1 1995

Photographe : Yves Labrèche

Type de film : diapositives

Appareil : Canon EF-M

Sensibilité (ASA) : 200

Photo #	Lieu	Description	Date	N° catalogue
36a	Site 10A, Déception	Piège SS1	17.6.95	RAG.611
36	" " "	" "	" " "	RAG.612
35	" " "	Les 4 assistants fouillent le piège	" " "	RAG.613
34	" " "	SS1, détail après enlèvement de pierres	" " "	RAG.614
33	" " "	Tente SP1	" " "	RAG.615
32	" " "	" "	" " "	RAG.616
31	" " "	Les 4 assistants fouillent le piège	" " "	RAG.617
30	" " "	Cache SS2	" " "	RAG.618
29	" " "	" "	" " "	RAG.619
28	" " "	Tente SP2	" " "	RAG.620
27	" " "	" "	" " "	RAG.621
26	" " "	Cache SS2 une fois excavée	" " "	RAG.622
25	Site 10B, Déception	Tente SP1	" " "	RAG.623
24	" " "	" "	" " "	RAG.624
23	" " "	Cache SS1	" " "	RAG.625
22	" " "	" "	" " "	RAG.626
21	" " "	Tente SP2	" " "	RAG.627
20	" " "	" "	" " "	RAG.628
19	" " "	Cache SS2	18.6.95	RAG.629
18	" " "	" "	" " "	RAG.630
17	" " "	Tente SP3	" " "	RAG.631
16	" " "	" "	" " "	RAG.632
15	Site 14, Déception	Tente SP1, 3 assistants en indiquent la limite	19.6.95	RAG.633
14	" " "	" "	" " "	RAG.634
13	" " "	Tente SP2, S.G. se trouve à l'intérieur	" " "	RAG.635
12	" " "	" "	" " "	RAG.636
11	" " "	Séchoir SS1; à l'arrière-plan : glaces sur la bale	" " "	RAG.637
10	" " "	" "	" " "	RAG.638
9	" " "	Tente SP3; à l'arrière-plan : colline du site 7	" " "	RAG.639
8	" " "	" "	" " "	RAG.640
7	" " "	Affût SS2	20.6.95	RAG.641
6	" " "	Affût SS3; I.P. se trouve à l'intérieur	" " "	RAG.642
5	" " "	Affût SS4; P.I. se trouve à l'intérieur	" " "	RAG.643
4	" " "	" "	" " "	RAG.644
3	" " "	Sépulture SS5; I.P. se tient debout, dernière	" " "	RAG.645
2	" " "	Cache (SS6 ?)	" " "	RAG.646
1	" " "	SP4 Partie d'une tente adjacente à la sépulture	" " "	RAG.647

# CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Mission : Raglan / Déception

Année : 1995

Film # 2

Photographe : Yves Labrèche

Appareil : Argus-Cosina STL 1000

Type de film : photos noir et blanc

Sensibilité (ASA) : 400

Photo #	Lieu	Description	Date	N° catalogue
1	Site 10A, Déception	Plège SS1	17.6.95	RAG.648
2	" " "	" "	" "	RAG.649
3	" " "	Tente SP1	" "	RAG.650
4	" " "	" "	" "	RAG.651
5	" " "	Cache SS2	" "	RAG.652
6	" " "	" "	" "	RAG.653
7	" " "	Tente SP2	" "	RAG.654
8	" " "	" "	" "	RAG.655
9	" " "	Cache SS2 une fois excavée	" "	RAG.656
10	Site 10B, Déception	Tente SP1	" "	RAG.657
11	" " "	" "	" "	RAG.658
12	" " "	Cache SS1	" "	RAG.659
13	" " "	" "	" "	RAG.660
14	" " "	Tente SP2	" "	RAG.661
15	" " "	" "	" "	RAG.662
16	" " "	Cache SS2	18.6.95	RAG.663
17	" " "	" "	" "	RAG.664
18	" " "	Tente SP3	" "	RAG.665
19	" " "	" "	" "	RAG.666
20	Site 14, Déception	Tente SP1, 3 assitants en indiquent la limite	19.6.95	RAG.667
21	" " "	" "	" "	RAG.668
22	" " "	Tente SP2, S.G. se trouve à l'intérieur	" "	RAG.669
23	" " "	" "	" "	RAG.670
24	" " "	Séchoir SS1	" "	RAG.671
25	" " "	" "	" "	RAG.672
26	" " "	Tente SP3	" "	RAG.673
27	" " "	" "	" "	RAG.674
28	" " "	Affût SS2; à l'arrière-plan : étang et bâtiments	20.6.95	RAG.675
29	" " "	Affût SS2; à l'arrière-plan : étang seulement	" "	RAG.676
30	" " "	Affût SS3, avec I.P. à l'intérieur	" "	RAG.677
31	" " "	Sépulture SS5; I.P. se tient debout derrière celle-ci	" "	RAG.678
32	" " "	Cache (SS6 ?)	" "	RAG.679
33	" " "	SP4 Partie d'une tente adjacente à la sépulture	" "	RAG.680
34	" " "	Cache SS7	" "	RAG.681
35	" " "	I.P. dans la tente SP5 et S.G. appuyé sur SS9 (Interne)	21.6.95	RAG.682
36	" " "	I.P. à côté d'une structure secondaire (SS 7 ?)	" "	RAG.683
36A	" " "	I.P. derrière une structure secondaire (SS10 ?)	" "	RAG.684

# CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Mission : Raglan / Déception

Année : 1995

Film # 3

Photographe : Yves Labrèche

Appareil : Canon EF-M

Type de film : diapositives

Sensibilité (ASA) : 200

Photo #	Lieu	Description	Date	N° catalogue
36a	Site 14, Déception	Cache (SS7 ?)	20.6.95	RAG.685
36	Bale Déception	Ole, étang, bord de route	" " "	RAG.686
35	" " "	" " " "	" " "	RAG.687
34	" " "	Oeufs d'ole, même lieu	" " "	RAG.688
33	" " "	" " " "	" " "	RAG.689
32	Site 14, Déception	I.P. In Tente SP5 et S.G. appuyé sur la cache SS9	21.6.95	RAG.690
31	" " "	SS7 (?), avec I.P.	" " "	RAG.691
30	" " "	SS10, avec I.P.	" " "	RAG.692
29	" " "	SS11, avec P.I.	" " "	RAG.693
28	" " "	SP9, avec P.K.	" " "	RAG.694
27	" " "	Caim SS12, avec P.K.	" " "	RAG.695
26	" " "	Tente SP10, avec P.K.	" " "	RAG.696
25	" " "	SS13, en bordure d'une congère	" " "	RAG.697
24	" " "	Cache ou piège SS14, près de la congère	" " "	RAG.698
23	" " "	SS17	22.6.95	RAG.699
22	" " "	SS16	" " "	RAG.700
21	" " "	Tente SP6	" " "	RAG.701
20	" " "	Tente SP7, avec P.I. et S.G.	" " "	RAG.702
19	" " "	Tente SP8	" " "	RAG.703
18	" " "	Tente SP15	" " "	RAG.704
17	" " "	Tente SP16	" " "	RAG.705
16	" " "	SS15	" " "	RAG.706
15	" " "	Tente SP17	" " "	RAG.707
14	Site 7A, Déception	Tente SP1	23.6.95	RAG.708
13	" " "	Tente d'enfant SS1	" " "	RAG.709
12	" " "	SS2	" " "	RAG.710
11	" " "	Tente d'enfant SS3	" " "	RAG.711
10	" " "	SS4	" " "	RAG.712
9	" " "	Tente SP2	" " "	RAG.713
8	" " "	Cache SS5	" " "	RAG.714
7	" " "	Tente SP3	" " "	RAG.715
6	" " "	Tente SP4	" " "	RAG.716
5	" " "	Tente SP5	" " "	RAG.717
4	Site 7B, Déception	Tente SP7	24.6.95	RAG.718
3	" " "	Tente SP8	" " "	RAG.719
2	" " "	Tente SP9	" " "	RAG.720

**CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES**

Mission : Raglan / Déception

Film # 4

Année : 1995

Photographe : Yves Labrèche

Type de film : photos noir et blanc

Appareil : Argus-Cosina STL 1000

Sensibilité (ASA) : 400

Photo #	Lieu	Description	Date	N° catalogue
1	Site 14, Déception	SS11, avec P.I.	21.6.95	RAG.721
2	" " "	SP9, avec P.K.	" " "	RAG.722
3	" " "	Calm SS12, avec P.K.	" " "	RAG.723
4	" " "	Tente SP10 incluant un réaménagement int., avec P.K.	" " "	RAG.724
5	" " "	SS13, en bordure d'une congère	" " "	RAG.725
6	" " "	Cache ou piège SS14, près de la congère	" " "	RAG.726
7	" " "	Cache SS17 (photo voilée)	22.6.95	RAG.727
8	" " "	Cache SS16 (photo voilée)	" " "	RAG.728
9	" " "	Tente SP6	" " "	RAG.729
10	" " "	Tente SP7, avec P.I. et S.G.	" " "	RAG.730
11	" " "	Tente SP8	" " "	RAG.731
12	" " "	Tente SP15	" " "	RAG.732
13	" " "	Tente SP16	" " "	RAG.733
14	" " "	Cache SS15	" " "	RAG.734
15	" " "	Tente SP17	" " "	RAG.735
16	Site 7A, Déception	Tente SP1	23.6.95	RAG.736
17	" " "	Tente d'enfant SS1	" " "	RAG.737
18	" " "	SS2	" " "	RAG.738
19	" " "	Tente d'enfant SS3	" " "	RAG.739
20	" " "	SS4	" " "	RAG.740
21	" " "	Tente SP2	" " "	RAG.741
22	" " "	Cache SS5	" " "	RAG.742
23	" " "	Tente SP3	" " "	RAG.743
24	" " "	Tente SP4	" " "	RAG.744
25	" " "	Tente SP5	" " "	RAG.745
26	Site 7B, Déception	Tente SP7, I.P. à l'arrière-plan	24.6.95	RAG.746
27	" " "	Tente SP8, I.P. à l'arrière-plan	" " "	RAG.747
28	" " "	Tente SP9, I.P. appuyé sur une des pierres de charge	" " "	RAG.748
29	" " "	Tente (SP10 ?) photo voilée	" " "	RAG.749
30	" " "	Tente (SP#?)	" " "	RAG.750
31	" " "	Cache SS6	" " "	RAG.751
32	" " "	Cache SS7 (partie seul., photo voilée)	" " "	RAG.752
33	" " "	Cache SS8 (partie seul., photo voilée)	" " "	RAG.753

# CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Mission : Raglan / Déception

Film # 5

Année : 1995

Photographe : Yves Labrèche

Type de film : diapositives

Appareil : Canon EF-M

Sensibilité (ASA) : 200

Photo #	Lieu	Description	Date	N° catalogue
36a	Site 7B, Déception	Tente (SP10 ?)	24.6.95	RAG.754
36	" "	Tente (SP ?)	" "	RAG.755
35	" "	Cache SS6	" "	RAG.756
34	" "	Cache SS7	" "	RAG.757
33	" "	Cache SS8	" "	RAG.758
32	" "	Structure SS9, piège ou sépulture ?	" "	RAG.759
31	" "	Cache SS10	" "	RAG.760
30	" "	Cache SS11	" "	RAG.761
29	Site 7C, Déception	Tente SP1 et sépulture SS1 Int., I.P. et S.G. à l'arrière	25.6.95	RAG.762
28	" "	Tente SP1 et sépulture SS1 balisées, avec P.I.	" "	RAG.763
27	Site 7B, Déception	Cache SS12	" "	RAG.764
26	" "	Cache SS13	" "	RAG.765
25	" "	SS14, abri ?	" "	RAG.766
24	" "	Tente SP11	" "	RAG.767
23	Site 22, Déception	Début de la fouille, vue vers la route	26.6.95	RAG.768
22	" "	Fouille de la tente SP2, vue vers les anciens ponceaux	" "	RAG.769
21	" "	Cache SS4, avant la fouille	" "	RAG.770
20	" "	Cache SS4, début de la fouille, avec I.P. et P.I.	" "	RAG.771
19	Purtunig - Katinnig	Début de l'inspection, 3 assistants et vue vers Purtunig	28.6.95	RAG.772
18	" "	Vue vers Purtunig du KM 68, 9 heures AM	" "	RAG.773
17	" "	Les arpenteurs rencontrés au KM 78,9 vers 16 heures	" "	RAG.774
16	" "	Idem	" "	RAG.775
15	Site 10/Labo MCCQ	KaFi-1 .11: armature distale	1.8.95	RAG.776
14	" "	KaFi-1 .9-11 (rangée du haut) et .7 (rangée du bas)	" "	RAG.777
13	Site 7 / Labo MCCQ	KaFh-5 .22-24 et .33 : outils en quartz, sous-produits	" "	RAG.778
12	Site 14 / Labo MCCQ	KaFh-10 .31: étui à aiguilles en Ivoire, face B	" "	RAG.779
11	" "	KaFh-10 .31: étui à aiguilles en Ivoire, face A	" "	RAG.780
10	" "	Idem, avec bouchons	" "	RAG.781
9	" "	" " " "	" "	RAG.782
8	" "	KaFh-10 .31, tenu vertical, pour montrer l'ouverture	" "	RAG.783
7	Site 7 / Labo MCCQ	KaFh-5 .40 et .41 : ébauche et armature distale	" "	RAG.784
6	" "	KaFh-5 .37 et .40-42 : ébauches, armatures distales	" "	RAG.785
5	Site 14 / Labo MCCQ	KaFh-10 .14 : frag. de récipient en stéatite, à plat	" "	RAG.786
4	" "	Idem, tenu en main	" "	RAG.787
3	" "	KaFh-10 .23 : outil sur galet en métabasalte	" "	RAG.788
2	" "	KaFh-10 .24 : nucléus en quartz grossier	" "	RAG.789
1	" "	Idem	" "	RAG.790

## CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Mission : Raglan / Déception

Film # 6

Année : 1995

Photographe : Yves Labrèche

Type de film : photos noir et blanc

Appareil : Argus-Cosina STL 1000

Sensibilité (ASA) : 125

Photo #	Lieu	Description	Date	N° catalogue
1	Site 7B, Déception	Cache SS12	25.6.95	RAG.791
2	" " "	Cache SS13	" " "	RAG.792
3	" " "	SS14, abri ? (partie seul., photo voilée)	" " "	RAG.793
6	Site 22, Déception	Fouille de la tente SP2, vue vers les anciens ponceaux	26.6.95	RAG.794
9	Site 10/Labo MCCQ	KaFi-1 .11: armature distale	1.8.95	RAG.795
10	" " "	KaFi-1 .9-11 (rangée du haut) et .7 (rangée du bas)	" " "	RAG.796
11	Site 7 / Labo MCCQ	KaFh-5 .22-24 et .33 : outils en quartz, sous-produits	" " "	RAG.797
12	Site 14 / Labo MCCQ	KaFh-10 .31: étui à aiguilles en ivoire, face A	" " "	RAG.798
13	" " "	KaFh-10 .31: étui à aiguilles en ivoire, face B	" " "	RAG.799
14	" " "	KaFh-10 .31, face A, avec bouchons	" " "	RAG.800
15	" " "	" " " "	" " "	RAG.801
16	" " "	KaFh-10 .31, tenu vertical. pour montrer l'ouverture	" " "	RAG.802
17	Site 7 / Labo MCCQ	KaFh-5 .37 et .40-42 : ébauches, armatures distales	" " "	RAG.803
18	" " "	" " " "	" " "	RAG.804
19	" " "	" " " "	" " "	RAG.805
20	" " "	KaFh-5 .40 et .41 : ébauche et armature distale	" " "	RAG.806
21	Site 14 / Labo MCCQ	KaFh-10 .14 : frag. de récipient en stéatite, tenu	" " "	RAG.807
22	" " "	Idem, à plat	" " "	RAG.808
23	" " "	KaFh-10 .61: racloir en quartz cristallin	" " "	RAG.809
24	" " "	KaFh-10 .23 : outil sur galet en metabasalte	" " "	RAG.810
25	" " "	KaFh-10 .24 : nucléus en quartz grossier, tenu	" " "	RAG.811
26	" " "	Idem	" " "	RAG.812
27	Site 7 / Labo MCCQ	KaFh-5 .10 : crâne et bois, et .11: bois scié ?	" " "	RAG.813
28	" " "	KaFh-5 .48 : côte, et .32 : os façonné ?	" " "	RAG.814
29	" " "	KaFh-5 .61-75 : os longs KC et côte	" " "	RAG.815
30	Site 14 / Labo MCCQ	KaFh-10 .2-13 : os dont une côte de phoque	" " "	RAG.816
31	" " "	KaFh-10 .37-39 : humérus G et D, une vertèbre	" " "	RAG.817
32	" " "	Idem	" " "	RAG.818
33	" " "	KaFh-10 .40-59 : crâne, mandibules et os divers	" " "	RAG.819
34	" " "	Idem, crâne face B	" " "	RAG.820
35	" " "	KaFh-10 .31: étui à aiguilles en ivoire, face A	" " "	RAG.821
36	" " "	Idem, sans échelle	" " "	RAG.822
-	" " "	Idem, vue plus détaillée	" " "	RAG.823

## CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Mission : Raglan / Déception

Film # 7

Année : 1995

Photographe : Yves Labrèche

Type de film : diapositives

Appareil : Nikon

Sensibilité (ASA) : 160

Photo #	Lieu	Description	Date	N° catalogue
1	Site 10/Labo MCCQ	KaFi-1 .9-11 (rangée du haut) et .7 (rangée du bas)	1.8.95	RAG.824
2	" "	KaFi-1 .11: armature distale	" " "	RAG.825
3	Site 7 / Labo MCCQ	KaFh-5 .22-24 et .33 : outils en quartz, sous-produits	" " "	RAG.826
4	Site 14 / Labo MCCQ	KaFh-10 .31: étui à aiguilles en ivoire, face A	" " "	RAG.827
5	" "	KaFh-10 .31: étui à aiguilles en ivoire, face B	" " "	RAG.828
6	" "	KaFh-10 .31, face A, avec bouchons	" " "	RAG.829
7	" "	" " " " " "	" " "	RAG.830
8	" "	KaFh-10 .31, tenu vertical, pour montrer l'ouverture	" " "	RAG.831
9	Site 7 / Labo MCCQ	KaFh-5 .37 et .40-42 : ébauches, armatures distales	" " "	RAG.832
10	" "	KaFh-5 .40 et .41 : ébauche et armature distale	" " "	RAG.833
11	Site 14 / Labo MCCQ	KaFh-10 .14 : frag. de récipient en stéatite	" " "	RAG.834
12	" "	Idem, tenu	" " "	RAG.835
13	" "	KaFh-10 .61: racloir en quartz cristallin	" " "	RAG.836
14	" "	KaFh-10 .23 : outil sur galet en metabasalte	" " "	RAG.837
15	" "	KaFh-10 .24 : nucléus en quartz grossier, tenu	" " "	RAG.838
16	" "	Idem, autre vue	" " "	RAG.839
17	Site 7 / Labo MCCQ	KaFh-5 .10 : crâne et bois, et .11: bois scié ?	" " "	RAG.840
18	" "	KaFh-5 .48 : côte, et .32 : os façonné ?	" " "	RAG.841
19	" "	KaFh-5 .61-75 : os longs KC et côte	" " "	RAG.842
20	Site 14 / Labo MCCQ	KaFh-10 .2-13 : os dont une côte de phoque	" " "	RAG.843
21	" "	KaFh-10 .37-39 : humérus G et D, une vertèbre	" " "	RAG.844
22	" "	Idem	" " "	RAG.845
23	" "	KaFh-10 .40-59 : crâne, mandibules et os divers	" " "	RAG.846
24	" "	Idem, crâne face B	" " "	RAG.847
25	" "	KaFh-10 .31: étui à aiguilles en ivoire, face A	" " "	RAG.848
26	" "	Idem, sans échelle	" " "	RAG.849
27	" "	Idem, détail avec échelle et fond clair	" " "	RAG.850
28	" "	Idem, sans échelle	" " "	RAG.851
29	" "	Idem, plus détaillé	" " "	RAG.852
30	" "	Vues diverses du même objet (sous-exposées)	" " "	RAG.853
31	" "	" " " " " " " "	" " "	RAG.854
32	" "	" " " " " " " "	" " "	RAG.855
33	" "	" " " " " " " "	" " "	RAG.856
35	" "	" " " " " " " "	" " "	RAG.857
36	" "	" " " " " " " "	" " "	RAG.858

**ANNEXE 5**

**LISTE DES PERSONNES CONTACTÉES,  
CONSULTÉES OU RENCONTRÉES DANS  
LE CADRE DE LA RECHERCHE**

**LISTE DES PERSONNES CONTACTÉES, CONSULTÉES  
OU RENCONTRÉES DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE**

---

**Communautés nordiques et organismes associés**

Charlie Arngaq	Kangiqsujuaq
Daniel Gendron	Institut Culturel Avataq
Willie Keatainak	Salluit

**Ministères québécois et organismes associés**

Anne-Marie Balac	Culture et Communications
André Bergeron	Centre de Conservation du Québec
Marc Gadreau	Culture et Communications

**ANNEXE 6**

**RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES  
EFFECTUÉES EN JUILLET 1995**



FALCONBRIDGE

ROCHE

MEMORANDUM

FROM: Claude Bouchard, Assistant Project Manager, Falconbridge Ltd.  
Serge Tourangeau, Biologist, M.Sc., Roche Ltd

TO: Ed Thomas, Site Manager, Bechtel Canada inc.  
Mark Long, Project Field Manager, Bechtel Canada inc.

COPIES TO: Martin Boucher, Environmental Coordinator, Falconbridge Ltd.  
Yves Labrèche, Archaeologist, M.Sc., Roche Ltd.

DATE: June 30, 1995

RE.: Raglan Project - Protection of archaeological sites during construction works

In order to respect the last paragraph of condition 29 of the certificate of authorization issued last May 5 by the Quebec Department of Environment and Fauna, archaeological work was conducted in Deception Bay and along the road from Purtunig to Katinnig (from km 64 to km 80) between June 16 and 28, 1995. During this survey, specific work was carried out at sites # 10 (a and b), 7, 14 and 22 (see attached map 1). As expected, no archaeological site was observed along the road from Purtunig to Katinnig. However, because of the short distance between the road and sites 10 and 7, preventive signposting was carried out.

The final report relative to this archaeological survey is now in preparation, but preliminary recommendations have been made by the archaeologist (Yves Labrèche) before he left the Raglan site. These are:

- Circulation with the machinery (all types of mobile equipment) nearby the (only two) structures surrounded by posts at archaeological sites # 10 (near km 2) and 7 (near km 6,5) must be forbidden. The majority of the other structures contained within these two sites are located at a fairly good distance from the road or from the surface rubbish found at Bombardier Beach where the cleanup will take place so that signposting was deemed unnecessary. In fact, when the archaeological sites were judged sufficiently far enough from the planned working areas (road and borrow zones), signposting was not made so that the workers will not be tempted to go to these

sites in search for some archaeological remains (these archaeological sites are however shown on map 1). Furthermore, for evident reasons, circulation of the mobile equipment should be restricted to the main road linking Deception Bay to (eventually) Katinniq, as well as designated access roads and working areas, especially in the Deception Bay area.

- At Bombardier Beach, during the cleanup, we recommend to use the existing access road to the maximum possible extent and, when access to other locations is required, to use small mobile equipment and remain within the low-lying zones (these zones are usually wet). It should be noted that, at site 7 as well as site 14, the archaeological remains are found below 27 m of elevation near outcrops where boulders are present. Preliminary large-scale maps of these two sites should be available before mid-July.
  
- As regards to site 22 (see attached map 2), the structures located at some 60 m from the road have been excavated in order to eliminate potential impacts. However, other remains are located on the right side of the outlet of Duquet Lake, near the left bank of Deception River. To protect these remains, which are located within a 75 m strip along the water courses, circulation must be forbidden.

As mentioned earlier, these recommendations are preliminary ones. Should additional recommendations be deemed necessary by the archaeologist during the compilation of field notes, these will be transmitted to your attention along with the preliminary (hand drawn) large-scale maps.

Chute  
July 15<sup>th</sup>, 1995

*Seize Kanavazeo*



als port



Exutoire du Lac Duquet

MAY 2

Rivière Déception



**ROCHE**

Roche Itée  
Groupe-conseil  
3075, ch. des Quatre-Bourgeois  
Sainte-Foy (Québec)  
Canada G1W 4Y4

Téléphone:  
(418)654-9600  
Télécopieur:  
(418)654-9699

TÉLÉCOPIEUR

FAX SYSTEM

Date: 95-07-01

Réf.:10810

Envoyé à (Sent to): M. Yves Labrèche, archéologue, M.Sc.

N° télécopieur (Fax N°) 418-654-9699

Expéditeur (Sender) Serge Tourangeau, biologiste, M.Sc.

Nous vous transmettons  
\_\_\_\_\_ pages, incluant celle-  
ci. Si vous ne les recevez pas  
toutes, s.v.p.  
communiquez avec nous.

We are forwarding \_\_\_\_\_  
pages, including this one. If you  
do not receive them all, please  
contact us.

**MESSAGE Projet Raglan - Recommandations concernant la protection des sites archéologiques**


Bonjour Yves,

J'espère que ton retour s'est effectué sans encombres et dans le bonheur. Je t'envoie un petit mémo que j'ai dû écrire suite à ton départ de Raglan. Il présente (fidèlement j'espère) les recommandations que tu m'as transmises avant que tu partes. Tel que mentionné à la fin du mémo, il faudrait que tu réagisses rapidement si de nouvelles recommandations (à mon attention dans un premier temps) devaient être nécessaires. A ce propos, j'aimerais que tu justifie un peu plus le fait que tu n'as pas jugé nécessaire d'effectuer une signalisation préventive aux sites 5, 15, 26, 6, 22 et Ka Fh-1, tel que prévu au tableau 6 de ton étude (Inventaire archéologique de 1992, avril 1993) (voir également la condition 29 du certificat d'autorisation émis le 5 mai dernier à ce propos).

De plus, j'aimerais m'assurer avec toi à l'effet que le site 13 ne sera pas mis en danger avec les travaux de réaménagement qui sont prévus au site du vieux dépotoir situé dans ce secteur (voir carte 1 du volume 5 de l'étude environnementale de base ("Baseline study")). Si des recommandations précises à cet effet devaient être formulées, il serait également important de le faire le plus tôt possible.

Finalement, une carrière nouvelle s'est ajoutée à la liste des zones d'emprunt qui avaient été considérées dans une lettre transmise par Robert Comtois le 21 décembre 1994 à l'intention de Martin Boucher. Cette carrière est la C-17 qui est localisée à proximité de Katinniq (km 100; coordonnées UTM approx. 6 840 000 m N, 571 000 m E). Je ne pense pas que l'exploitation de cette carrière soit problématique en ce qui concerne la protection des ressources archéologiques, mais j'aimerais que tu confirmes, si possible, qu'aucun site n'a été observé dans ce secteur particulier et qu'aucune mesure d'atténuation particulière n'est requise.

Si tu as des questions, tu pourras m'appeler au 819-797-3347 ou me faxer des trucs au 819-797-4472 (probablement jusqu'au 5-6 juillet). Bonne journée.

  
Serge Tourangeauc.c. Robert Comtois, Roche Itée - *sup lui faire une copie**du 30 juin à  
Ed Thomas*

Le 18 juillet 1995

FAX 654-9699  
2 pages

Monsieur Serge Tourangeau  
ROCHE, groupe-conseil  
3075, ch. des Quatre Bourgeois  
Sainte-Foy (Québec)  
G1W 4Y4

Objet : Conservation des sites archéologiques, projet Raglan

Tel que convenu, voici les informations demandées dans le mémo que vous m'adressiez récemment relativement au sujet cité en rubrique.

La signalisation préventive doit permettre d'assurer temporairement que les véhicules circulant à proximité de sites archéologiques ne pénètrent pas dans une zone où ils risquent d'endommager des vestiges. Depuis 1991-92, nous avons été amenés à réfléchir à la pertinence de cette pratique et à nuancer notre démarche en conséquence car cette méthode présente certaines contreparties négatives, et selon les circonstances, l'archéologue se trouvant sur les lieux d'un projet peut choisir de ne pas intervenir pour les raisons que nous présentons dans les lignes qui suivent.

Dans les zones situées à proximité des campements, le risque de pillage augmente. En effet, la signalisation attire les curieux et en l'absence d'un animateur compétent pouvant assurer à la fois la surveillance des lieux et informer les visiteurs éventuels, il est préférable, en particulier si le site se trouve en retrait des voies de circulation habituelles, de ne pas procéder à la signalisation. C'est le cas du site 5 (Donaldson) où une fouille d'urgence partielle avait été réalisée en 1992 alors que des travaux de nettoyage avaient lieu autour des anciens bâtiments de la station-radio.

Dans le contexte du projet Raglan, les berges des plans d'eau principaux constituent des zones sensibles d'un point de vue environnemental. Pour cette raison, toute modification est interdite dans les zones situées à moins de 75 mètres des rives. Or comme nous l'avons montré dans nos travaux antérieurs (Labrèche 1992 et 1993), la distribution des sites archéologiques suit sensiblement le réseau hydrographique principal. Les sites 15 et 22 en sont de bons exemples.

Au site 15, un seul emplacement de tente a été observé en 1991. Il se trouve à faible distance de la rive du lac François-Malherbe : environ cent mètres et probablement moins. Par contre, il se trouve également à une centaine de mètres de la route devant être élargie. Comme les circonstances ne nous ont pas permis de compléter l'inventaire ou d'effectuer une signalisation préventive à cet endroit, nous recommandons d'y renforcer les mesures d'évitement des berges en élargissant la zone de protection à 125 mètres.

Au site 22, nous avons effectué une fouille d'urgence en 1995. Les deux structures se trouvant à quelque 60 mètres de la route ont été fouillées. Pour ce qui est de autres structures, elles se trouvent dans la zone protégée, c'est à dire à moins de 75 mètres de la rive droite de l'exutoire du lac Duquet et de la rive gauche de la Déception. Pour cette raison et parce ces vestiges archéologiques se trouvent à plus de 150 mètres du chemin existant, nous n'avons pas jugé nécessaire de baliser. Soulignons cependant qu'un emplacement de tente contemporain (moins de 50 ans) se trouve à quelque 130 mètres de la route, mais qu'il ne s'agit de vestiges archéologiques au sens de la loi. Nous suggérons cependant d'éviter de perturber cette structure, ce qui ne devrait pas poser de problème puisqu'elle se trouve à quelque 15 mètres de la rive, c'est-à-dire dans la zone riveraine protégée.

Pour ce qui est du site 6, la distance minimale entre les structures les plus visibles et la piste d'atterrissage est de 70 mètres environ. Comme aucune réfection de cette piste n'est prévue (selon l'information obtenue avant le départ pour le terrain) nous ne sommes pas intervenus à cet endroit.

Le site 26 se trouve à 150 mètres de la limite du banc d'emprunt no.3 et à 2 km de la route existante. Parce qu'il est situé entre les deux branches d'un ruisseau et à quelques mètres seulement des berges et compte tenu de ce qui a été dit à propos de la protection des berges, nous n'avons pas effectué de signalisation à cet endroit.


S'ajoutent à ces quelques arguments qui justifient nos décisions, la difficulté d'accès au sites 15 et 26 en raison de la coupure qui existe dans la route à proximité du km 11 (exutoire du lac Duquet) et du fort débit printannier. En effet, au moment d'effectuer les levés, il demeurerait hasardeux de traverser avec un véhicule pour se rendre travailler aux km 23 et 33 (zones des sites 15 et 26 respectivement).

Pour les sites 13 et KaFh-1, nous avons agi en fonction de la décision prise par la Falconbridge au printemps dernier de ne pas exploiter le banc d'emprunt S6-18. Pour cette raison et parce que ces sites se trouvent à plus de 200 de la route existante, nous n'y avons pas consacré d'efforts. Par ailleurs, on nous rappelait récemment que le vieux dépotoir localisé entre les deux sites devait être réaménagé. Comme la limite du site KaFh-1 pourrait se trouver à moins de 50 mètres du chemin d'accès existant, nous recommandons vivement que les véhicules circulant dans cette zone suivent ce chemin et n'en créent pas de nouveau.

Finalement, pour ce qui est de la carrière C-17 (km 100,5) elle se trouve dans une zone qui a été inspectée en 1992. Même si notre attention ne portait pas spécifiquement sur le site de cette carrière qui ne s'est ajouté à la liste existante qu'en décembre 1994 (et en fut même retirée, provisoirement semble-t-il, au printemps 1995) nous ne croyons pas que son exploitation présente un grand risque archéologique.

En espérant que ces quelques éléments d'information vous permettront d'agir de manière éclairée en attendant le dépôt de mon rapport d'intervention dont une version préliminaire devrait être disponible vers la fin de ce mois.

Très cordialement,



Yves Labrèche

354 Dolbeau  
 Québec (Québec)  
 G1S 2R3

Téléphone : (418) 527-9724

cc Robert Comtois, Roche Ltée  
 Martin Boucher, Falconbridge Ltée  
 Claude Bouchard, Falconbridge Ltée

**ROCHE**

Roche Itée  
Groupe-conseil  
3075, ch. des Quatre-Bourgeois  
Sainte-Foy (Québec)  
Canada G1W 4Y4

Téléphone:  
(418)654-9600  
Télécopieur:  
(418)654-9699

TÉLÉCOPIEUR

FAX SYSTEM

Date: 95-<sup>07-24</sup>

Réf.:10810

Envoyé à (Sent to): M. Claude Bouchard, ing., Assistant Gérant, Falconbridge Itée

M. Martin Boucher, T.P., Coordonnateur en environnement, Falconbridge Itée

N° télécopieur (Fax N°) 819-797-6994


Expéditeur (Sender) Serge Tourangeau, biologiste, M.Sc.

Nous vous transmettons  
\_\_\_\_\_ pages, incluant celle-  
ci. Si vous ne les recevez pas  
toutes, s.v.p.  
communiquez avec nous.

We are forwarding 4  
pages, including this one. If you  
do not receive them all, please  
contact us.

**MESSAGE Projet Raglan - Recommandations concernant la protection des sites archéologiques**

Je vous transmets la réponse de Yves Labrèche, archéologue M.Sc., à un fax (ci-joint) que je lui avait fait parvenir le 1 juillet dernier. J'aimerais que vous preniez les mesures nécessaires pour faire respecter les recommandations de Yves concernant la protection des sites archéologiques 15 (à proximité du lac François-Malherbe) ainsi que les sites 13 et KaFh-1 (à proximité d'un dépotoir localisé à Baie Déception). Ces recommandations additionnelles sont justifiées principalement par les activités d'approvisionnement en eau potable (qui peut se faire à partir du lac François-Malherbe) au camp de Baie Déception et les éventuels travaux de réaménagement du vieux dépotoir situé à proximité de la piste d'atterrissage.

  
Serge Tourangeau

c.c. Yves Labrèche, Roche Itée  
Robert Comtois, Roche Itée